
KOSZTORYS ŚLEPY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej, krematoriów oraz obiektów użyteczności publicznej
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

NAZWA INWESTYCJI : remont pomieszczeń parteru poradnia LEKARSKA
ADRES INWESTYCJI : HUTKI 161
INWESTOR : GMINNY OSRODEK ZDROWIA W KONOPISKACH
ADRES INWESTORA : KONOPISKA UL.LIPOWA3

DATA OPRACOWANIA : 11.07.2013

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
11.07.2013

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
do robót remontowych parter PORADENIA HUTKI					
1	4540000-1	Ścianki G-K			
d.1	kalk. własna	Naprawa pęknięć (rys) na ściankach z g-k - silikonowanie rys, wklejenie siatki lub fizeliny 60	mb mb	60.000	
				RAZEM	60.000
2	KNR-W 2-02 2004-01	Obudowa słupów ,rur płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 - obudowa instalacji, wentylacji, oraz konstrukcji geberit- M bez płyt z wełny mineralnej - 15	m ² m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
3	KNR-W 2-02 2003-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01) 46.38	m ² m ²	46.380	
				RAZEM	46.380
2		Roboty rozbiórkowe			
4	KNR 4-01 d.2 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 28	m ² m ²	28.000	
				RAZEM	28.000
5	KNR 4-02 d.2 0520-02	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 5.0 m2.DEMONTAŻ STARYCH KALORYFERÓW,ponowny montaż Krotność = 1.5 4	kpl. kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
6	KNR 4-01 d.2 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej,ROZEBRANIE PODKŁADU POD PLYTKI 58	m ² m ²	58.000	
				RAZEM	58.000
7	KNR 4-01 d.2 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 58	m ² m ²	58.000	
				RAZEM	58.000
8	KNR-W 4-01 d.2 0705-01	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu - naprawa po listwach oraz odbojnicach i PCV oraz cokoliku 43.6	m m	43.600	
				RAZEM	43.600
9	KNR 4-01 d.2 0354-13 analogia	Demontaż drobnych elementów jak półki,mydelniczki, pojemniki 16	szt. szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
10	d.2	Demontaż i ponowny montaż rolet pionowych okiennych 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
11	KNR 4-01 d.2 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 10	szt. szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
12	KNR 4-01 d.2 0329-05	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych 2.83	m ³ m ³	2.830	
				RAZEM	2.830
13	KNR 4-01 d.2 0329-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 5.583	m ² m ²	5.583	
				RAZEM	5.583
14	KNR 4-01 d.2 0333-09	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej - otwór na wentylację grawitacyjną 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
15	KNR 4-01 d.2 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2.wykucie okien -szt2 1.85	m ² m ²	1.850	
				RAZEM	1.850
16	KNR 4-01 d.2 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej - 32.01	m ² m ²	32.010	
				RAZEM	32.010
17	KNR 4-01 d.2 0427-07 analogia	Rozebranie ścianek z płyt warstwowych 6.03	m ² m ²	6.030	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	6.030
18	KNR 4-01 d.2 0106-04 analogia	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru i I p.budynku gruzu i ziemi	m ³		
		18	m ³	18.000	
				RAZEM	18.000
19	KNR 4-01 d.2 0108-17 0108-20	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbiieranych konstrukcji ceglanych na odległość 5 km x4 wraz z jego utylizacją Krotność = 4	m ³		
		16	m ³	16.000	
				RAZEM	16.000
3	45420000-7	Okna rozwieralno-uchylne nowomontowane w poszerzonym otworze			
20	KNR 0-19 d.3 1023-11	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. ponad 2.5 m2	m ²		
		3.61	m ²	3.610	
				RAZEM	3.610
4	45215000-7	Roboty ogólnobudowlane			
21	KNR 2-02 d.4 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu betonowym	m ³		
		2.39	m ³	2.390	
				RAZEM	2.390
22	KNR 2-02 d.4 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m ²		
		47.84	m ²	47.840	
				RAZEM	47.840
5	45310000-3	Instalacje elektryczne.WYCENA PO WYKONANIU ZAPOZNANIU NA MIEJSCU			
23	własna d.5	Demontaż opraw świetlnych sufitowych i ściennych wraz z kablami prowadzącymi i osprzętem . Demontaż kabli do gniazdek prądowych wraz z osprzętem 28punktów.1 punkt dla przenoszonych bojlerów	szt		
		28	szt	28.000	
				RAZEM	28.000
24	KNR 4-03 d.5 1116-03	Demontaż przewodów wtykowych z podłoża ceglanego lub betonowego	m		
		98	m	98.000	
				RAZEM	98.000
25	wycena d.5 własna	Wykonanie kompletnej instalacji elektrycznej z okablowaniem, puszkami, włącznikami , osprzętem dla :Lampa rastrowa 60x60 -sztuk 5 ,zwieszki -sztuk 5, gniazdka 230V-16 sztuk, wentylator elektryczny 3szt. ,1 punkt dla przenoszonych bojlerów - patrz rys nr 5-inst.elektryczne.PRZEBUDOWA ROZDZIELNICY	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNR-W 5-08 d.5 0516-05	Montaż na gotowym podłożu opraw typu raster-5sztuk	kpl.		
		5	kpl.	5.000	
				RAZEM	5.000
27	KNR-W 5-08 d.5 0512-01	Montaż opraw oświetleniowych w sufitach oraz zwieszek	kpl.		
		5	kpl.	5.000	
				RAZEM	5.000
28	własny d.5	Montaż i dostawa wentylatora nakanałowego typTD średnicy 100mm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
29	KNR-W 5-08 d.5 0501-04	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach plastikowych lub kotwiących na podłożu betonowym (ilość mocowań 2)	kpl.		
		10	kpl.	10.000	
				RAZEM	10.000
30	KNR 4-03 d.5 1107-07 analogia	Demontaż listew PCV , korytek prowadzących , kabli naciennych	m		
		34.80	m	34.800	
				RAZEM	34.800
31	E-0508 d.5 0800-04	Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach i stropach poprzez przykręcenie do cegły	m		
		28	m	28.000	
				RAZEM	28.000
6		Instalacje wod - kan.WYCENA PO WYKONANIU ZAPOZNANIA NA MIEJSCU			
32	WŁASNY d.6 wycena własna	Wykonanie kompletnego demontażu ist. urządzeń wod.kan -patrz rys nr 2 demontaże urządzeń, odbiorników wraz z rurami	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
33	własny d.6	Wykonanie dostawy i montażu kompletnej instalacji wod.kan z rur PCV / dla montażu nowych urządzeń odbiorczych- patrz rys nr 6.	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
34	KNR-W 2-15 d.6 0229-05	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce - zlew dwukomorowy do obsadzenia na szafce-bez kosztu szafki	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
35	KNR 4-01 d.6 0333-08	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
36	KNR 4-01 d.6 0333-21	Przebicie otworów w stropie ceramicznym	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
37	KNR 4-01 d.6 0336-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej oraz w stropie	m		
		28	m	28.000	
				RAZEM	28.000
38	KNR 4-01 d.6 0326-01	Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł	m		
		28	m	28.000	
				RAZEM	28.000
39	KNR 4-01 d.6 0323-05	Zamurowanie przebić w stropach ceramicznych	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
40	KNR 4-01 d.6 0323-02	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg.	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
41	KNR-W 2-15 d.6 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym na szafce. nie doliczać kosztu szafki - umywalki do podejścia dolnego	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
42	KNR-W 2-15 d.6 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym na półnodze	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
43	KNR-W 2-15 d.6 0230-05	Postument porcelanowy do umywalk	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
44	KNR-W 2-15 d.6 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe DLA NIEPELNOSPRAWNYCH	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
45	KNR-W 2-15 d.6 0233-03	Ustępy TYPU GEBERIT DLA NIEPELNOSPRAWNYCH	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
46	KNR-W 2-15 d.6 0234-02	Pisuary pojedyncze z zaworem splukującym	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
47	KNR-W 2-15 d.6 0137-02	Baterie zlewozmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
48	KNR-W 2-15 d.6 0137-02	Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm. UMYWALKA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
49	KNR-W 2-15 d.6 0137-02	Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
50	KNR-W 2-15 d.6 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu podtynkowego GEBERIT	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
51	KNR-W 2-15 d.6 0229-04	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na ścianie. BRU-DOWNIK .WYSOKOŚĆ +50CM MONTAŻ	szt.		
		1	szt.	1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000
52	KNR-W 2-15 d.6 0143-01	Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 150 dm3.wycena łącznie z osprzetem . 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
53	KNR-W 2-15 d.6 0143-03 z.sz.3.4. 9903-2	Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 250 dm3 - obiekty służby zdrowia .wycena łącznie z osprzetem 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
54	WŁASNA d.6	DEMONTAŻ 2sztuk bojlerów elektrycznych o poj150 l i ponowny montaż w pomieszczeniu sąsiednim -przeniesienie wraz z uruchomieniem i podłączeniem .patrz ozn na rys 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	4540000-1	Roboty wykończeniowe			
55	KNR 4-01 d.7 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2.przesklepienia poszerzonych otworów 39.45	m ² m ²	39.450	
				RAZEM	39.450
56	KNR 4-01 d.7 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej,ścianka działowa 4.60	m ² m ²	4.600	
				RAZEM	4.600
57	KNR-W 2-02 d.7 1026-01	Ościeżnice drewniane regulowane skrzynkowa MDFdo 180mm polskone SYSTEM DIN - kolor BIAŁY DĄB:drzwi 80-3 sztuki 5.04	m ² m ²	5.040	
				RAZEM	5.040
58	KNR-W 2-02 d.7 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - Ramiak sosnowy obłożony dwiema gładkimi płytami HDF o powierzchni LAMISTONE, wypełnienie stanowi stabilizująca warstwa o strukturze 'plastra miodu', opcjonalnie może to być płyta wiórowa otworowana lub pełna z zamkiem, wkładką patentową oraz klamką - kolor 260 biały dąb.skrzydła 80 -3 sztuki 5.04	m ² m ²	5.040	
				RAZEM	5.040
59	KNR-W 2-02 d.7 1026-01	Ościeżnice drewniane regulowane skrzynkowe MDF do 180mm polskone system DIN kolor biały dąb.Drzwi 90 -4 sztuki 7.56	m ² m ²	7.560	
				RAZEM	7.560
60	KNR-W 2-02 d.7 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - Ramiak sosnowy obłożony dwiema gładkimi płytami HDF o powierzchni LAMISTONE, wypełnienie stanowi stabilizująca warstwa o strukturze 'plastra miodu', opcjonalnie może to być płyta wiórowa otworowana lub pełna z zamkiem, wkładką patentową oraz klamką - kolor 260 biały dąb.skrzydła 90-4 sztuki 7.56	m ² m ²	7.560	
				RAZEM	7.560
61	d.7	Dostawa i montaż desek odbojowych płyta mdf lakier - odbojniki szerokości 30 cm mocowanie śruby ozdobne M10 kolor RAL intensywny.ODBOJNICE 9.60	mb mb	9.600	
				RAZEM	9.600
62	d.7 kalk. własna	Naprawa pęknięć (rys) na ścianach i sufitach, wklejenie siatki lub fizeliny 48	mb mb	48.000	
				RAZEM	48.000
63	KNR 4-01 d.7 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu) 3	m ² m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
64	NNRNKB d.7 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie poziome sufity - przed gipsowaniem oraz przed malowaniem Krotność = 2 51.09	m ² m ²	51.090	
				RAZEM	51.090
65	NNRNKB d.7 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe ściany - przed gipsowaniem oraz przed malowaniem Krotność = 2 142.68	m ² m ²	142.680	
				RAZEM	142.680

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
66	KNR 2-02 d.7 0604-06	Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno - druga i następna warstwa.pomieszczenia narażone na wpływ wody	m ²		
		2	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
67	KNR AT-02 d.7 2057-01 analogia	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach	m		
		9	m	9.000	
				RAZEM	9.000
68	KNR-W 2-02 d.7 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
		142.68	m ²	142.680	
				RAZEM	142.680
69	KNR-W 2-02 d.7 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		142.68	m ²	142.680	
				RAZEM	142.680
70	KNR-W 2-02 d.7 1510-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - farba lateksowa odporna na mycie i dezynfekcję do stosowania w budynkach służby zdrowia	m ²		
		142.68	m ²	142.680	
				RAZEM	142.680
71	KNR-W 2-02 d.7 1517-01	Dwukrot.malowanie farbą olejną lub ftalową rur stalowych i blaszanych o śr. do 50 mm	m		
		32.60	m	32.600	
				RAZEM	32.600
72	KNR 4-01 d.7 1209-09 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni do 1.0 m ² - malowanie ławek	m ²		
		4	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
73	NNRNKB d.7 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie poziome podłogi - przed wylewką oraz przed ułożeniem płytek	m ²		
		Krotność = 2	m ²	51.090	
		51.09		RAZEM	51.090
74	KNR 0-12 d.7 1118-04 z.sz. 5.3.d	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 60 cm, układanych metodą kombinowaną	m ²		
		Układanie w "karo". Klej wysokoelastyczny, fuga odporna na grzyby, pleśń itp.	m ²	51.090	
		51.09		RAZEM	51.090
75	KNR 0-12 d.7 1119-02	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 60 cm i wysokości cokolika równej 10 cm , klej wysokoelastyczny, fuga odporna na grzyby, pleśń itp.	m		
		45.09	m	45.090	
				RAZEM	45.090
76	NNRNKB d.7 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe ściany - przed ułożeniem płytek	m ²		
		70	m ²	70.000	
				RAZEM	70.000
77	KNR AT-22 d.7 0205-07	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układanych we wzory na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 40x60 cm	m ²		
		63.78	m ²	63.780	
				RAZEM	63.780
78	KNR AT-22 d.7 0204-07	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x60	m ²		
		6.22	m ²	6.220	
				RAZEM	6.220
8		Elementy konstrukcyjne			
79	KNR 4-01 d.8 0313-02 ana- logia	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek.przesklepienie poszerzonych otworu okna.wraz z podstemplowaniem na czas rozbiórki.okno zewnętrzne powiększane	m ³		
		bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III	m ³	0.500	
		0.5		RAZEM	0.500
80	KNR 4-01 d.8 0313-05	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych I NP 200-260 mm.przesklepie poszerzonego obustronnie.2x 2,35m	m		
		4.70	m	4.700	
				RAZEM	4.700
81	KNR 4-01 d.8 0346-01	Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej dla belek L-19	gniazd.		
		4	gniazd.	4.000	
				RAZEM	4.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
82 d.8	KNR-W 2-02 0132-05	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych L - 19	m		
		2.6	m	2.600	
				RAZEM	2.600