

	kosztorys ofertowy na wykonanie prac remontowych w korytarzu laboratorium , holu rehabilitacji oraz w gabinecie rehabilitacji w SP ZOZ GOZ w Konopiskach marzec 2019r					
	Określenie :rodzaj robót	opisy	ilość	jed.	cena jed.	kwota
1	zerwanie ist. Wykładziny PCV w pomieszczeniu wraz z wyniesieniem, wywozem i utylizacją /rehabilitacja/	odwóz materiału z rozbiórki opłata recyklingowa	30,4	m2		
2	rozbiórka posadzki z płytek glazura na kleju wraz z cokolikiem, skucie nierówności posadzki pod płytkami wraz z wyniesieniem mat. Rozbiórkowego, wywozem i utylizacją /rehabilitacja/	odwóz materiału z rozbiórki opłata recyklingowa	13,5	m2		
3	wykonanie wylewki samopoziomującej po zerwanych płytkach jw.		13,5	m2		
4	wykonanie demontażu drzwi istniejących wraz z ościeżnicą metalową,wymiar drzwi 0,9mx2,0m wraz z wyniesieniem , wywozem i utylizacją /laboratorium/	odwóz materiału z rozbiórki opłata recyklingowa	2	szt		
5	montaż i dostawa nowych drzwi w istniejących otworach wraz z ościeżnicą stałą, wyposażenie drzwi: klamka ,zamek , wymiar drzwi 0,9x2,05 /laboratorium/	wszystkie drzwi -kolor:wybielony dąb , w dopasowaniu do istniejących drzwi	2	szt		
6	wykonanie montażu drzwi w istniejących otworach wraz z ościeżnicą regulowaną, wyposażenie drzwi :klamka ,zamek ,kratka dolna , wymiar drzwi 0,9 x 2,05/ rehabilitacja/	wszystkie drzwi -kolor:wybielony dąb , w dopasowaniu do istniejących drzwi	2	szt		
7	malowanie sufitów, 2 x emulsja korytarz laboratorium, hol rehabilitacja, gabinet rehabilitacja	kolor biały	77,42	m2		
8	malowanie ścian emulsją 2x do pełnej wysokości =3m jw.	kolory jasne	250,02	m2		
9	malowanie powierzchniowe lakierem bezbarwnym-brudownik o wysokości 2m lakier transparentny na malowaniu emulsyjnym jw	lakier bezbarwny	152,28	m2		
10	ułożenie terakoty podłogowej wybranej przez inwestora ,cena z klejem i fugą oraz impregnacja podłoża jw.	klej wysokoelestryczny	77,42	m2		
11	montaż ciętego z płytki jw.cokolika o wys~ 10cm ,cena wraz z klejem , fugą jw.	klej wysokoelestryczny	83,34	mb		
12	uzupełnienie spękań, arylowanie, fizelinowanie , przyjęto do wykonania obwody sufitów	spękania	83,34	mb		
13	uzupełnienie gładzi sufitów przyjęto 10% pow.sufitów		7,81	m2		
14	uzupełnienie gładzi ścian przyjęto 10% pow.ścian	spękania	25	m2		
15	rozbiórka ścianki działowej istniejącej , demontaż drzwi w tej ściance wraz z wywozem i utylizacją gruzu gr 15cm-8,1 m2	odwóz materiału z rozbiórki opłata recyklingowa	1,21	m3		
16	uzupełnienie tynków po rozbiórce jw.		4	m2		
17	demontaż istniejących grzejników żeberkowych o wym.70x60oraz montaż nowych grzejników płytowych o wym. 80x 60, 4 sztuki wraz z dopasowaniem rur doprowadzających		4	kpl		
18	demontaż istniejących grzejników żeberkowych o wym.70x60oraz montaż nowych grzejników płytowych o wym. 100x 60- 1 sztuki wraz z dopasowaniem rur doprowadzających		1	kpl		
19	montaż i dostawa regulatora dopływu ciepła do grzejnika typu termostat /gabinet rehabilitacja/		2	kpl		
20	malowanie rurek grzejnikowych		22	mb		
21	demontaż gniazda internetowego,demontaż gniazda elektrycznego w rozbieranych ściankach		2	kpl		
22	rozbiórka ścianki murowanej w gabinecie rehabilitacji gr 15cm , wyniesienie gruzu wywóz utylizacja 3,09*3*0,2		1,85	m3		
23	wykonanie ścianki z Gk wysokości 3m, gr 10cm z wypełnieniem wełną mineralną i osadzeniem 1 szt. drzwi z ościeżnicą jak w p.6. (2,06+1,48)*3		10,62	m2		
24	montaż i dostawa 1 sztuk drzwiczek rewizyjnych o wy, 15 x15 typ nierdzewna		1	kpl		
25	montaż i dostawa 1 sztuk drzwiczek rewizyjnych o wym 15 x15 typ plastikowa		1	kpl		
26	Wykonanie wewnętrznej tablicy elektrycznej WLZ na 8 zabezpieczeń z wyprowadzeniem kabla z tablicy WZL na korytarzu		1	kpl		
		ogółem			netto	
		ogółem			brutto	