


PRZEKRÓJ A-A

±0.00



ZESTAWIENIE WARSTW PRZEGRÓD PIONOWYCH		
S1	ŚCIANA MUROWANA DZIAŁOWA - 18,4m²	
	tylnik cementowo-wapienny	1,5cm
	błoczniki silikatowe akustyczne klasy 15 np. SILKA E18	18cm
	tylnik cementowo-wapienny	1,5cm
S2	ŚCIANA SZKIELETOWA DZIAŁOWA REI120 (np. system RIGIPS3.40.05) - 3,0m²	
	2x płyta gipsowo-kartonowa ogniochronna (GKF/DPH2)	25 mm
	szkielet: profile stalowe CW/TW 75 ULTRASIL w rozstawie max.co 60cm; wypełnienie: maty z wełny mineralnej o gęstości min. 80kg/m³	7,5cm
	2x płyta gipsowo-kartonowa ogniochronna (GKF/DPH2)	25 mm

ZESTAWIENIE WARSTW PRZEGRÓD POZIOMYCH		
P1	PODŁOGA PODNIESIONA - 68,2m²	
	wykładzina dywanowa na podkładzie filcowym	1,0cm
	płyty OSB-3 na pilocie i wpust, klejone	22mm
	legary drewniane 50x50mm w rozstawie maks. 60x60cm, na legarach na całej długości przekładki filcowe, wypełnienie granulatem z wełny mineralnej gr. 4cm	5cm
	folia budowlana PE	0,2mm
	istniejąca podłoga na gruncie z posadzką ceglana lub betonową	
P2	POSADZKA WINYLOWA - 34,4m²	
	wykładzina winylowa obiektowa KL min. 33 np. Tarkett 202	2mm
	istniejąca podłoga na gruncie z posadzką ceglana lub betonową	

TEMAT:	Przebudowa, remont i adaptacja pomieszczeń pomocniczych usytuowanych na poziomie piwnic w Dworze Artusa z przeznaczeniem na sale projekcyjne Centrum Kultury Dwór Artusa w Toruniu		
INWESTOR:	Centrum Kultury Dwór Artusa		
ADRES:	Rynek Staromiejski 6, 87-100 Toruń	DATA	07.2013
STADIUM:	Projekt budowlany remontu	SKALA	1:100
AUTOR:	mgr inż. arch. Wiesław Żurawski upr. nr 90/65	PODPIS:	
	mgr inż. Szymon Wiśniewski upr. nr KUP/0094/POOK/12		
	mgr inż. Paweł Krasieński upr. nr KUP/0057/POOS/12		
TYTUŁ RYSUNKU:	RZUT I PRZEKRÓJ PRZEZ REMONTOWANE POMIESZCZENIA PIWNICZNE		NR. RYS. <b>A-4</b>