UWAGA:
dla montażu centrali wentylacyjnej
należy ją rozebrać na elementy w celu wniesienia
na dach, a następnie zmontować z powrotem
całość wykonać w obecności Serwisanta
lub skorzystać z usług dzwigu.

OZNACZENIA :

proj. kanał wentylacyjny nawiewny z blachy ocynkowanej izolowany

proj. kanał wentylacyjny wywiewny z blachy ocynkowanej izolowany

proj. kanał wentylacyjny nawiewny elastyczny z aluminium

proj. kanał wentylacyjny wywiewny elastyczny z aluminium

13900 m3/h — proj. ilość powietrza nawiewanego

13900 m3/h — proj. ilość powietrza wywiewanego

(I) proj. przebicie dachowe dla kanału ø800

(II) proj. przebicie dachowe dla kanału ø630

(III) proj. przebicie dachowe dla kanału ø630

ul. Stary Rynek

strona południowa

przestrzeń nad salą Wielką

wywiew ogólny z pomieszczenia sali Małej

nawiew ogólny do pomieszczeń sali Malinowej i Małej

wywiew ogólny z pomieszczenia sali Malinowej

4633 m3/h

4634 m3/h

4633 m3/h

13900 m3/h – sala Wielka

10730 m3/h – sala Malinowa i Mała

10730 m3/h – sala Malinowa i Mała

1000x710

ø500

ø800

ø630

380

340

560

122

574

362

407

135

100

80

110

668

269

143

1637

A

B

±0,00 = +20,90

Jednostka Projektowa:	SANITARNA PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. Norbert Drążewski 87-100 Toruń, ul. Szosa Okrężna 6H/12
Inwestor:	Centrum Kultury Dwór Artusa ul. Rynek Staromiejski 6, 87-100 Toruń
Obiekt:	**Budynek Dwór Artusa** ul. Rynek Staromiejski 6, 87-100 Toruń
Temat:	Modernizacja sali Wielkiej, Małej i Malinowej w zakresie poprawy działania systemu wentylacji mech. z funkcją chłodzenia
Projekt:	WENTYLACJA MECHANICZNA Z FUNKCJĄ CHŁODZENIA
Rysunek:	RZUT ISTN. DACHU LOKALIZACJA URZĄDZEŃ
Projekt. sanit.	Stanisław Lewandowski uprawnienia projektowe w specjalności: sieci i instalacje sanitarne upr. nr GP.I. 734286/TO/92 — Podpis:
Opracował:	mgr inż. Norbert Drążewski — Podpis:
Etap: PROJ. WYK.	Skala: 1:100 — Branża: WENT. — Nr rys: W-1/7
Data: 10.2014	