

L.dz.:.....608...../DZ/2015

Cielcza, 2015-03-10

Wg rozdzielnika

Dotyczy: Postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Al. Niepodległości w Jarocinie”.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie otrzymało od jednej z firm, zainteresowanej udziałem w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania: „**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Al. Niepodległości w Jarocinie**”, zapytanie o następującej treści:

Pytanie nr 1: W dokumentacji projektowej występuje rura osłonowa stalowa fi 280*7,1, łącząca studnie fi 1000 KS-14 z KS-15. Proszę o sprecyzowanie czy przejście pod drogą krajową ma zostać wykonane wykopem otwartym czy za pomocą przewiertu.

Odpowiedź na pytanie nr 1: Warunki przejścia pod drogą krajową zostały zawarte w decyzji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad nr GDDKiA-O/PO-Z-3-kj-4371-12-367/11 z dnia 13 października 2011 r., zmienionej decyzją nr GDDKiA-O/PO-Z-3-kj-4371-12-367-1/11 z dnia 16 listopada 2011 r. Z w/w decyzji wynika, że „(...) pod drogą krajową nr 12 omawiane urządzenie należy lokalizować metodą przecisku lub przewiertu w rurze ochronnej, na głębokości min. 1,0 m, licząc od rzędnej niwelety drogi, do górnej krawędzi rury ochronnej (...)”. Koszty związane z przeciskiem lub przewiertem w rurze ochronnej należy uwzględnić w poz. 22 przedmiaru robót. Obydwie decyzje oraz przedmiar robót zostały zamieszczone na naszej stronie internetowej wraz ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i pozostałymi dokumentami.

PREZES ZARZĄDU
Renigiusz Nowojewski
Renigiusz Nowojewski