

PRZEDMIAR ROBÓT

WYMIANA BRAM GARAŻOWYCH W BUDYNKU GOSPODARCZYM POWIATOWEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W WOŁOWIE.

WOŁÓW, DNIA 18 marca 2019r.

Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Wołowie
[Podpis]
Pawel Szaryczuk

3		Roboty remontowe budynku garażowo - gospodarczego			
17 d.3	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 2,32*2,1 2,3*2,1 2,4*2,18 1,58*2,25 2,47*2,2 3,5*3,45 3,5*3,45 3,5*3,45 2,13*2,27 2,12*2,27	m2		
		$(2,32 * 2,1) + (2,3 * 2,1) + (2,4 * 2,18) + (1,58 * 2,25) + (2,47 * 2,2) + (3,5 * 3,45) + (3,5 * 3,45) + (3,5 * 3,45) + (2,13 * 2,27) + (2,12 * 2,27)$	m2	69,796	
				RAZEM	69,796
18 d.3	KNR-W 2-02 1032-01	Bramy uchylne garażowe podnoszone mechanicznie	m2		
		69,796	m2	69,796	
				RAZEM	69,796
19 d.3	KNR 4-01 0710-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) $[(2*2,32)+(2,1*2)+2,4+(2,18*2)+1,58+(2,25*2)+2,47+(2,2*2)+3,5+(3,45*2)+3,5+(3,45*2)+3,5+(3,45*2)+4,25+(2,27*2)]*2*0,3$	m2		
		$[(2 * 2,32) + (2,1 * 2) + 2,4 + (2,18 * 2) + 1,58 + (2,25 * 2) + 2,47 + (2,2 * 2) + 3,5 + (3,45 * 2) + 3,5 + (3,45 * 2) + 3,5 + (3,45 * 2) + 4,25 + (2,27 * 2)] * 2 * 0,3$	m2	41,124	
				RAZEM	41,124
20 d.3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby na elewacji	m2		
		$(16,0 * 3,77) + (3,75 * 26,0)$	m2	157,820	
				RAZEM	157,820
21 d.3	KNR 9-27 0101-08	Dwukrotne gruntowanie powierzchni ścian - beton	m2		
		157,82	m2	157,820	
				RAZEM	157,820
22 d.3	KNR 2-02 1505-10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		157,82	m2	157,820	
				RAZEM	157,820

NIKOLAJ GARBERA
 Urządzenie Budowlane do projektowania
 i nadzoru nad budową
 specjalność konstrukcyjna Nr 255/77/NV;
 specjalność architektoniczna Nr 137/82/WB;
 specjalność inżynierska Nr 126/91/RU

ef