

# PRZEDMIAR ROBÓT

## Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych  
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego  
45314200-3 Instalowanie linii telefonicznych

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku służby zdrowia wraz ze zmianą konstrukcji dachu oraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek biurowy  
ADRES INWESTYCJI : Skarżysko - Kamienna ul. Warszawska 95  
INWESTOR : Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Skarżysku-Kamiennej  
ADRES INWESTORA : 26-110 Skarżysko-Kamienna ul. Sikorskiego 20  
BRANŻA : Instalacje elektryczne

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Tadeusz Tokarski upr. bud. Nr KI 173/90  
DATA OPRACOWANIA : grudzień 2017

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

| Lp.                           | Podst | Opis i wyliczenia                                                                           | j.m.           | Poszcz       | Razem           |
|-------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------------|
| 1                             |       | <b>WLZ Wewnętrzna linia zasilająca wył. p.poż.</b>                                          |                |              |                 |
| 1 KNNR 5<br>d.1 0701-02       |       | Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III                                  | m <sup>3</sup> |              |                 |
|                               | 17    |                                                                                             | m <sup>3</sup> | 17.000       |                 |
|                               |       |                                                                                             |                | <b>RAZEM</b> | <b>17.000</b>   |
| 2 KNNR 5<br>d.1 0705-01       |       | Ułożenie rur osłonowych SRS o śr.75 mm                                                      | m              |              |                 |
|                               | 10    |                                                                                             | m              | 10.000       |                 |
|                               |       |                                                                                             |                | <b>RAZEM</b> | <b>10.000</b>   |
| 3 KNNR 5<br>d.1 0706-01       |       | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m                       | m              |              |                 |
|                               | 53    |                                                                                             | m              | 53.000       |                 |
|                               |       |                                                                                             |                | <b>RAZEM</b> | <b>53.000</b>   |
| 4 KNNR 5<br>d.1 0707-01       |       | Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie YKY 5x16 mm2 (wsp. do M=1,1) | m              |              |                 |
|                               | 53    |                                                                                             | m              | 53.000       |                 |
|                               |       |                                                                                             |                | <b>RAZEM</b> | <b>53.000</b>   |
| 5 KNNR 5<br>d.1 0702-02       |       | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III                           | m <sup>3</sup> |              |                 |
|                               | 17    |                                                                                             | m <sup>3</sup> | 17.000       |                 |
|                               |       |                                                                                             |                | <b>RAZEM</b> | <b>17.000</b>   |
| 6 KNNR 5<br>d.1 1207-03       |       | Wykucie bruzd dla YKY 5x16 mm2 w betonie                                                    | m              |              |                 |
|                               | 2     |                                                                                             | m              | 2.000        |                 |
|                               |       |                                                                                             |                | <b>RAZEM</b> | <b>2.000</b>    |
| 7 KNNR 5<br>d.1 1209-12       |       | Przebijanie otworów śr. 60 mm o długości do 40 cm w ścianach lub stropach z betonu          | otw.           |              |                 |
|                               | 1     |                                                                                             | otw.           | 1.000        |                 |
|                               |       |                                                                                             |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>    |
| 8 KNNR 5<br>d.1 0715-01       |       | Układanie kabli YKY 5x16 mm2 w budynkach, budowlach z mocowaniem                            | m              |              |                 |
|                               | 2     |                                                                                             | m              | 2.000        |                 |
|                               |       |                                                                                             |                | <b>RAZEM</b> | <b>2.000</b>    |
| 9 KNNR 5<br>d.1 0406-01       |       | Montaż rozłącznika DPX 125 A z wyzwalaczem wzrostowym                                       | szt.           |              |                 |
|                               | 1     |                                                                                             | szt.           | 1.000        |                 |
|                               |       |                                                                                             |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>    |
| 10 KNNR 5<br>d.1 0406-01      |       | Montaż przycisku p.poż.                                                                     | szt.           |              |                 |
|                               | 1     |                                                                                             | szt.           | 1.000        |                 |
|                               |       |                                                                                             |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>    |
| 11 KNNR 5<br>d.1 0204-01      |       | Przewody do wył. p.poż. układane w tynku betonowym                                          | m              |              |                 |
|                               | 10    |                                                                                             | m              | 10.000       |                 |
|                               |       |                                                                                             |                | <b>RAZEM</b> | <b>10.000</b>   |
| 2                             |       | <b>Instalacja elektryczna wewnętrzna</b>                                                    |                |              |                 |
| 12 KNR-W 4-<br>d.2 01 0332-12 |       | Wykucie wnek o głębokości do 1 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej          | m <sup>2</sup> |              |                 |
|                               | 1.3   |                                                                                             | m <sup>2</sup> | 1.300        |                 |
|                               |       |                                                                                             |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.300</b>    |
| 13 KNNR 5<br>d.2 0404-01      |       | Tablice rozdzielcze wnekowe TX 4x18                                                         | szt.           |              |                 |
|                               | 1     |                                                                                             | szt.           | 1.000        |                 |
|                               |       |                                                                                             |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>    |
| 14 KNNR 5<br>d.2 0404-01      |       | Tablice rozdzielcze wnekowe 3x12                                                            | szt.           |              |                 |
|                               | 1     |                                                                                             | szt.           | 1.000        |                 |
|                               |       |                                                                                             |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>    |
| 15 KNNR 5<br>d.2 1209-12      |       | Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 40 cm w ścianach lub stropach z betonu          | otw.           |              |                 |
|                               | 80    |                                                                                             | otw.           | 80.000       |                 |
|                               |       |                                                                                             |                | <b>RAZEM</b> | <b>80.000</b>   |
| 16 KNNR 5<br>d.2 1207-01      |       | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle                                              | m              |              |                 |
|                               | 1150  |                                                                                             | m              | 1150.000     |                 |
|                               |       |                                                                                             |                | <b>RAZEM</b> | <b>1150.000</b> |
| 17 KNNR 5<br>d.2 0205-03      |       | Przewody YDY 5x10 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe        | m              |              |                 |
|                               | 8     |                                                                                             | m              | 8.000        |                 |
|                               |       |                                                                                             |                | <b>RAZEM</b> | <b>8.000</b>    |

| Lp. | Podst                 | Opis i wyliczenia                                                                                                                          | j.m. | Poszcz       | Razem          |
|-----|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|----------------|
| 18  | KNNR 5<br>d.2 0204-01 | Przewody wtynkowe YDYp 2x1,5 mm2 układane w tynku betonowym                                                                                | m    |              |                |
|     |                       | 170                                                                                                                                        | m    | 170.000      |                |
|     |                       |                                                                                                                                            |      | <b>RAZEM</b> | <b>170.000</b> |
| 19  | KNNR 5<br>d.2 0204-01 | Przewody wtynkowe YDYp 3x1,5 mm2 układane w tynku betonowym                                                                                | m    |              |                |
|     |                       | 660                                                                                                                                        | m    | 660.000      |                |
|     |                       |                                                                                                                                            |      | <b>RAZEM</b> | <b>660.000</b> |
| 20  | KNNR 5<br>d.2 0204-01 | Przewody wtynkowe YDYp 4x1,5 mm2 układane w tynku betonowym                                                                                | m    |              |                |
|     |                       | 150                                                                                                                                        | m    | 150.000      |                |
|     |                       |                                                                                                                                            |      | <b>RAZEM</b> | <b>150.000</b> |
| 21  | KNNR 5<br>d.2 0204-01 | Przewody wtynkowe YDYp 3x2,5 mm2 układane w tynku betonowym                                                                                | m    |              |                |
|     |                       | 550                                                                                                                                        | m    | 550.000      |                |
|     |                       |                                                                                                                                            |      | <b>RAZEM</b> | <b>550.000</b> |
| 22  | KNNR 5<br>d.2 0204-04 | Przewody DY 10 mm2 układane w tynku betonowym                                                                                              | m    |              |                |
|     |                       | 40                                                                                                                                         | m    | 40.000       |                |
|     |                       |                                                                                                                                            |      | <b>RAZEM</b> | <b>40.000</b>  |
| 23  | KNNR 5<br>d.2 0301-11 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym | szt. |              |                |
|     |                       | 349                                                                                                                                        | szt. | 349.000      |                |
|     |                       |                                                                                                                                            |      | <b>RAZEM</b> | <b>349.000</b> |
| 24  | KNNR 5<br>d.2 0302-01 | Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze pogłębione o śr.do 60 mm                                                                         | szt. |              |                |
|     |                       | 87                                                                                                                                         | szt. | 87.000       |                |
|     |                       |                                                                                                                                            |      | <b>RAZEM</b> | <b>87.000</b>  |
| 25  | KNNR 5<br>d.2 0302-01 | Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm                                                                                    | szt. |              |                |
|     |                       | 51                                                                                                                                         | szt. | 51.000       |                |
|     |                       |                                                                                                                                            |      | <b>RAZEM</b> | <b>51.000</b>  |
| 26  | KNNR 5<br>d.2 0302-05 | Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 70 mm o 3 wylotach                                                                                  | szt. |              |                |
|     |                       | 80                                                                                                                                         | szt. | 80.000       |                |
|     |                       |                                                                                                                                            |      | <b>RAZEM</b> | <b>80.000</b>  |
| 27  | KNNR 5<br>d.2 0301-02 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastikowych osadzonych w podłożu ceglanym            | szt. |              |                |
|     |                       | 98                                                                                                                                         | szt. | 98.000       |                |
|     |                       |                                                                                                                                            |      | <b>RAZEM</b> | <b>98.000</b>  |
| 28  | KNNR 5<br>d.2 0502-03 | Oprawy oświetleniowe przykręcane przemysłowe IP 65 do 2 LED T8 (L 1200 mm)                                                                 | kpl. |              |                |
|     |                       | 2+2                                                                                                                                        | kpl. | 4.000        |                |
|     |                       |                                                                                                                                            |      | <b>RAZEM</b> | <b>4.000</b>   |
| 29  | KNNR 5<br>d.2 0501-02 | Oprawy oświetleniowe nastropowe do 2 LED T8 o długości 1200 mm                                                                             | kpl. |              |                |
|     |                       | 19+13                                                                                                                                      | kpl. | 32.000       |                |
|     |                       |                                                                                                                                            |      | <b>RAZEM</b> | <b>32.000</b>  |
| 30  | KNNR 5<br>d.2 0501-02 | Oprawy rastrowe nastropowe do 4 LED T8 (l-590 mm)                                                                                          | kpl. |              |                |
|     |                       | 10                                                                                                                                         | kpl. | 10.000       |                |
|     |                       |                                                                                                                                            |      | <b>RAZEM</b> | <b>10.000</b>  |
| 31  | KNNR 5<br>d.2 0502-01 | Oprawy oświetleniowe przykręcane ściennie i sufitowe plafonier 1x60W E27 IP 44 z żarówką LED 10W                                           | kpl. |              |                |
|     |                       | 9+7                                                                                                                                        | kpl. | 16.000       |                |
|     |                       |                                                                                                                                            |      | <b>RAZEM</b> | <b>16.000</b>  |
| 32  | KNNR 5<br>d.2 0502-01 | Oprawy oświetleniowe przykręcane ściennie, lub sufitowe - lampa automatyczna LED 6W 480 lm z czujnikiem ruchu i czujnikiem zmierzchu       | kpl. |              |                |
|     |                       | 1                                                                                                                                          | kpl. | 1.000        |                |
|     |                       |                                                                                                                                            |      | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>   |
| 33  | KNNR 5<br>d.2 0502-01 | Oprawy oświetleniowe przykręcane ściennie, lub sufitowe - lampa automatyczna LED 16W 1200 lm z czujnikiem ruchu i czujnikiem zmierzchu     | kpl. |              |                |
|     |                       | 5                                                                                                                                          | kpl. | 5.000        |                |
|     |                       |                                                                                                                                            |      | <b>RAZEM</b> | <b>5.000</b>   |
| 34  | KNNR 5<br>d.2 0502-01 | Oprawy oświetleniowe przykręcane ściennie, lub sufitowe - lampa piwniczna LED 10W 1000 lm z czujnikiem ruchu i czujnikiem zmierzchu        | kpl. |              |                |
|     |                       | 4                                                                                                                                          | kpl. | 4.000        |                |
|     |                       |                                                                                                                                            |      | <b>RAZEM</b> | <b>4.000</b>   |
| 35  | KNNR 5<br>d.2 0502-01 | Oprawy oświetleniowe przykręcane ściennie, lub sufitowe - lampa piwniczna LED 10W 700 lm                                                   | kpl. |              |                |

| Lp. | Podst                 | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                      | j.m.   | Poszcz       | Razem         |
|-----|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|
|     |                       | 12                                                                                                                                                                     | kpl.   | 12.000       |               |
|     |                       |                                                                                                                                                                        |        | <b>RAZEM</b> | <b>12.000</b> |
| 36  | KNNR 5<br>d.2 0306-02 | Łączniki jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej                                                                                                             | szt.   |              |               |
|     |                       | 15                                                                                                                                                                     | szt.   | 15.000       |               |
|     |                       |                                                                                                                                                                        |        | <b>RAZEM</b> | <b>15.000</b> |
| 37  | KNNR 5<br>d.2 0306-02 | Łączniki jednobiegunowe podtynkowe hermetyczne w puszcze instalacyjnej                                                                                                 | szt.   |              |               |
|     |                       | 9                                                                                                                                                                      | szt.   | 9.000        |               |
|     |                       |                                                                                                                                                                        |        | <b>RAZEM</b> | <b>9.000</b>  |
| 38  | KNNR 5<br>d.2 0306-03 | Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej                                                                                                               | szt.   |              |               |
|     |                       | 17                                                                                                                                                                     | szt.   | 17.000       |               |
|     |                       |                                                                                                                                                                        |        | <b>RAZEM</b> | <b>17.000</b> |
| 39  | KNNR 5<br>d.2 0306-03 | Łączniki świecznikowe podtynkowe hermetyczne w puszcze instalacyjnej                                                                                                   | szt.   |              |               |
|     |                       | 1                                                                                                                                                                      | szt.   | 1.000        |               |
|     |                       |                                                                                                                                                                        |        | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>  |
| 40  | KNNR 5<br>d.2 0306-04 | Łączniki schodowe dwubiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej                                                                                                      | szt.   |              |               |
|     |                       | 6                                                                                                                                                                      | szt.   | 6.000        |               |
|     |                       |                                                                                                                                                                        |        | <b>RAZEM</b> | <b>6.000</b>  |
| 41  | KNNR 5<br>d.2 0306-04 | Łączniki schodowe dwubiegunowe podtynkowe hermetyczne w puszcze instalacyjnej                                                                                          | szt.   |              |               |
|     |                       | 2                                                                                                                                                                      | szt.   | 2.000        |               |
|     |                       |                                                                                                                                                                        |        | <b>RAZEM</b> | <b>2.000</b>  |
| 42  | KNNR 5<br>d.2 0308-01 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm <sup>2</sup>                | szt.   |              |               |
|     |                       | 71                                                                                                                                                                     | szt.   | 71.000       |               |
|     |                       |                                                                                                                                                                        |        | <b>RAZEM</b> | <b>71.000</b> |
| 43  | KNNR 5<br>d.2 0308-01 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 1-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm <sup>2</sup> - bryzoodporne | szt.   |              |               |
|     |                       | 15                                                                                                                                                                     | szt.   | 15.000       |               |
|     |                       |                                                                                                                                                                        |        | <b>RAZEM</b> | <b>15.000</b> |
| 44  | KNNR 5<br>d.2 0407-04 | Rozłącznik FR 4-biegunowy w rozdzielnicach                                                                                                                             | szt.   |              |               |
|     |                       | 1                                                                                                                                                                      | szt.   | 1.000        |               |
|     |                       |                                                                                                                                                                        |        | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>  |
| 45  | KNNR 5<br>d.2 0407-01 | Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach S301-16A                                                                                                             | szt.   |              |               |
|     |                       | 21                                                                                                                                                                     | szt.   | 21.000       |               |
|     |                       |                                                                                                                                                                        |        | <b>RAZEM</b> | <b>21.000</b> |
| 46  | KNNR 5<br>d.2 0407-01 | Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach S301C-20A                                                                                                            | szt.   |              |               |
|     |                       | 21                                                                                                                                                                     | szt.   | 21.000       |               |
|     |                       |                                                                                                                                                                        |        | <b>RAZEM</b> | <b>21.000</b> |
| 47  | KNNR 5<br>d.2 0407-01 | Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach S301-10A                                                                                                             | szt.   |              |               |
|     |                       | 7                                                                                                                                                                      | szt.   | 7.000        |               |
|     |                       |                                                                                                                                                                        |        | <b>RAZEM</b> | <b>7.000</b>  |
| 48  | KNNR 5<br>d.2 0407-01 | Lampki sygnalizacyjne w rozdzielnicach L-301 + L-303 + L-304                                                                                                           | szt.   |              |               |
|     |                       | 6                                                                                                                                                                      | szt.   | 6.000        |               |
|     |                       |                                                                                                                                                                        |        | <b>RAZEM</b> | <b>6.000</b>  |
| 49  | KNNR 5<br>d.2 0407-04 | Wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach P304                                                                                                     | szt.   |              |               |
|     |                       | 4                                                                                                                                                                      | szt.   | 4.000        |               |
|     |                       |                                                                                                                                                                        |        | <b>RAZEM</b> | <b>4.000</b>  |
| 50  | KNNR 5<br>d.2 0407-04 | Wyłącznik przeciwporażeniowy w rozdzielnicach P 312                                                                                                                    | szt.   |              |               |
|     |                       | 3                                                                                                                                                                      | szt.   | 3.000        |               |
|     |                       |                                                                                                                                                                        |        | <b>RAZEM</b> | <b>3.000</b>  |
| 51  | KNNR 5<br>d.2 0407-02 | Ochronniki przeciwprzepięciowe                                                                                                                                         | kpl    |              |               |
|     |                       | 1                                                                                                                                                                      | kpl    | 1.000        |               |
|     |                       |                                                                                                                                                                        |        | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>  |
| 52  | KNNR 5<br>d.2 1301-02 | Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia                                                                                                 | pomiar |              |               |
|     |                       | 5                                                                                                                                                                      | pomiar | 5.000        |               |

| Lp. | Podst                                      | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                   | j.m.   | Poszcz  | Razem   |
|-----|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|
| 53  | KNNR 5<br>d.2 1301-01                      | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia                                                                                              | pomiar | RAZEM   | 5.000   |
|     |                                            | 31                                                                                                                                                                  | pomiar | 31.000  |         |
| 54  | KNNR 5<br>d.2 1305-01                      | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)                                                                                                      | prób.  | RAZEM   | 31.000  |
|     |                                            | 11                                                                                                                                                                  | prób.  | 11.000  |         |
| 55  | KNR 13-21<br>d.2 0402-03                   | Badanie wyłącznika przeciwporażeniowego różnicowo-prądowego                                                                                                         | szt.   | RAZEM   | 11.000  |
|     |                                            | 11                                                                                                                                                                  | szt.   | 11.000  |         |
| 56  | KNNR 5<br>d.2 0602-04                      | Przewody wyrównawcze w budynkach                                                                                                                                    | m      | RAZEM   | 11.000  |
|     |                                            | 27                                                                                                                                                                  | m      | 27.000  |         |
| 3   |                                            | Instalacje odgromowe                                                                                                                                                |        | RAZEM   | 27.000  |
| 57  | KNNR 5<br>d.3 0605-03                      | Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu IV                                                                                             | m      |         |         |
|     |                                            | 94                                                                                                                                                                  | m      | 94.000  |         |
| 58  | KNR-W 5-<br>d.3 08 0604-07<br>z.o. 9901-11 | Montaż zwodów poziomych instalacji odgromowej nienaprzężanych z pręta o średnicy do 10 mm na dachu stromym pokrytym blachą - roboty w budowlach na wysokości 4-12 m | m      | RAZEM   | 94.000  |
|     |                                            | 120                                                                                                                                                                 | m      | 120.000 |         |
| 59  | KNNR 5<br>d.3 0615-05                      | Iglica kominowa fi 8, L = 0,8                                                                                                                                       | kpl.   | RAZEM   | 120.000 |
|     |                                            | 9                                                                                                                                                                   | kpl.   | 9.000   |         |
| 60  | KNR-W 5-<br>d.3 08 0110-02<br>z.o. 9901-5  | Rury winidurkowe o średnicy do 25mm układane n.t. na gotowych uchwytach - roboty w budowlach na wysokości 4-12 m (rury osłonowe przewody odprowadzające)            | m      | RAZEM   | 9.000   |
|     |                                            | 60                                                                                                                                                                  | m      | 60.000  |         |
| 61  | KNNR 5<br>d.3 0601-03                      | Przewody instalacji odgromowej nienaprzężane pionowe układane w rurach pcv na ścianie budynku                                                                       | m      | RAZEM   | 60.000  |
|     |                                            | 60                                                                                                                                                                  | m      | 60.000  |         |
| 62  | KNNR 5<br>d.3 0301-02                      | Przygotowanie podłoża pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastikowych osadzonych w podłożu ceglanym                                     | szt.   | RAZEM   | 60.000  |
|     |                                            | 12                                                                                                                                                                  | szt.   | 12.000  |         |
| 63  | KNNR 5<br>d.3 0303-10                      | Puszka P-2 (osłona złącza kontrolnego inst odgr.)                                                                                                                   | szt.   | RAZEM   | 12.000  |
|     |                                            | 6                                                                                                                                                                   | szt.   | 6.000   |         |
| 64  | KNNR 5<br>d.3 0602-02                      | Przewody uziemiające mocowane na ścianie                                                                                                                            | m      | RAZEM   | 6.000   |
|     |                                            | 6                                                                                                                                                                   | m      | 6.000   |         |
| 65  | KNR-W 5-<br>d.3 08 0618-01                 | Łączenie pręta o średnicy do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych                                                                    | szt.   | RAZEM   | 6.000   |
|     |                                            | 30                                                                                                                                                                  | szt.   | 30.000  |         |
| 66  | KNNR 5<br>d.3 1304-03                      | Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar)                                                                                                      | szt.   | RAZEM   | 30.000  |
|     |                                            | 4                                                                                                                                                                   | szt.   | 4.000   |         |
| 4   |                                            | Instalacja komputerowa                                                                                                                                              |        | RAZEM   | 4.000   |
| 67  | KNNR 5<br>d.4 1207-05                      | Wykucie bruzd dla rur RKL18 w cegle                                                                                                                                 | m      |         |         |
|     |                                            | 200                                                                                                                                                                 | m      | 200.000 |         |
| 68  | KNNR 5<br>d.4 1209-02                      | Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z gazobetonu                                                                              | otw.   | RAZEM   | 200.000 |
|     |                                            | 15                                                                                                                                                                  | otw.   | 15.000  |         |
| 69  | KNNR 5<br>d.4 0302-02                      | Puszki instalacyjne podtynkowe szeregowe o śr.do 60 mm                                                                                                              | szt.   | RAZEM   | 15.000  |

| Lp. | Podst                               | Opis i wyliczenia                                                                                                               | j.m.  | Poszcz       | Razem          |
|-----|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|----------------|
|     |                                     | 36                                                                                                                              | szt.  | 36.000       |                |
|     |                                     |                                                                                                                                 |       | <b>RAZEM</b> | <b>36.000</b>  |
| 70  | KNNR 5<br>d.4 0302-02<br>(analogia) | Ramki poczwórne                                                                                                                 | szt.  |              |                |
|     |                                     | 9                                                                                                                               | szt.  | 9.000        |                |
|     |                                     |                                                                                                                                 |       | <b>RAZEM</b> | <b>9.000</b>   |
| 71  | KNNR 5<br>d.4 0308-02               | Gniazdo telefoniczno-komputerowe RJ11/RJ45                                                                                      | szt.  |              |                |
|     |                                     | 9                                                                                                                               | szt.  | 9.000        |                |
|     |                                     |                                                                                                                                 |       | <b>RAZEM</b> | <b>9.000</b>   |
| 72  | KNNR 5<br>d.4 0308-01               | Gniazda DATA ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2       | szt.  |              |                |
|     |                                     | 27                                                                                                                              | szt.  | 27.000       |                |
|     |                                     |                                                                                                                                 |       | <b>RAZEM</b> | <b>27.000</b>  |
| 73  | KNNR 5<br>d.4 0102-05               | Rury winidurkowe karbowane (giętkie) o śr.do 19 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton                  | m     |              |                |
|     |                                     | 200                                                                                                                             | m     | 200.000      |                |
|     |                                     |                                                                                                                                 |       | <b>RAZEM</b> | <b>200.000</b> |
| 74  | KNNR 5<br>d.4 0201-05               | Przewody telefoniczne wciągane do rur                                                                                           | m     |              |                |
|     |                                     | 4                                                                                                                               | m     | 4.000        |                |
|     |                                     |                                                                                                                                 |       | <b>RAZEM</b> | <b>4.000</b>   |
| 75  | KNNR 5<br>d.4 0303-10               | Puszka PK-3                                                                                                                     | szt.  |              |                |
|     |                                     | 6                                                                                                                               | szt.  | 6.000        |                |
|     |                                     |                                                                                                                                 |       | <b>RAZEM</b> | <b>6.000</b>   |
| 76  | KNNR 5<br>d.4 0301-02               | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastikowych osadzonych w podłożu ceglanym | szt.  |              |                |
|     |                                     | 4                                                                                                                               | szt.  | 4.000        |                |
|     |                                     |                                                                                                                                 |       | <b>RAZEM</b> | <b>4.000</b>   |
| 77  | KNNR 5<br>d.4 0201-05               | Przewody UTP wciągane do rur                                                                                                    | m     |              |                |
|     |                                     | 393                                                                                                                             | m     | 393.000      |                |
|     |                                     |                                                                                                                                 |       | <b>RAZEM</b> | <b>393.000</b> |
| 5   |                                     | <b>Instalacje alarmowa</b>                                                                                                      |       |              |                |
| 78  | KNNR 5<br>d.5 1207-01               | Wykucie bruzd dla przewodów YTDY w cegle                                                                                        | m     |              |                |
|     |                                     | 400                                                                                                                             | m     | 400.000      |                |
|     |                                     |                                                                                                                                 |       | <b>RAZEM</b> | <b>400.000</b> |
| 79  | KNNR 5<br>d.5 0204-01               | Przewody YTDY 6x0,5 mm2 układane w tynku betonowym                                                                              | m     |              |                |
|     |                                     | 580                                                                                                                             | m     | 580.000      |                |
|     |                                     |                                                                                                                                 |       | <b>RAZEM</b> | <b>580.000</b> |
| 80  | KNNR 5<br>d.5 0406-01               | Montaż czujki PIR                                                                                                               | szt.  |              |                |
|     |                                     | 30                                                                                                                              | szt.  | 30.000       |                |
|     |                                     |                                                                                                                                 |       | <b>RAZEM</b> | <b>30.000</b>  |
| 81  | KNNR 5<br>d.5 0406-01               | Montaż sygnalizatora zewnętrznego                                                                                               | szt.  |              |                |
|     |                                     | 1                                                                                                                               | szt.  | 1.000        |                |
|     |                                     |                                                                                                                                 |       | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>   |
| 82  | KNNR 5<br>d.5 0406-01               | Montaż szyfratora                                                                                                               | szt.  |              |                |
|     |                                     | 1                                                                                                                               | szt.  | 1.000        |                |
|     |                                     |                                                                                                                                 |       | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>   |
| 83  | KNNR 5<br>d.5 0406-01               | Montaż centrali alarmowej                                                                                                       | szt.  |              |                |
|     |                                     | 1                                                                                                                               | szt.  | 1.000        |                |
|     |                                     |                                                                                                                                 |       | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>   |
| 84  | KNNR 5<br>d.5 0406-01               | Montaż akumulatora                                                                                                              | szt.  |              |                |
|     |                                     | 1                                                                                                                               | szt.  | 1.000        |                |
|     |                                     |                                                                                                                                 |       | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>   |
| 85  | KNNR 5-06<br>d.5 0501-01            | Uruchomienie zespołów realizacji programów o 10 liniach wej./wyj.                                                               | zesp. |              |                |
|     |                                     | 30                                                                                                                              | zesp. | 30.000       |                |
|     |                                     |                                                                                                                                 |       | <b>RAZEM</b> | <b>30.000</b>  |