


PRZEKRÓJ A-A 1:100



- I** –blachodachówka
–łaty dystansowe 4x4cm
–kontrłaty 5x2,5cm
–papa asfaltowa dachowa na osnowie
–krokwie 7x14cm
- II** – wełna mineralna gr 15 cm
–strop żelbetowy gr. 12 cm
- III** –wykonczenie podłogi
–podkład betonowy zbrojony siatką gr. 5cm
–folia polietylenowa
–płyta styropianowa EPS 200–036 gr.10cm
–izolacja przeciwwodna
–płyta betonowa C12/15 gr. 10cm
zbrojona siatką #8 oczko 200/200 mm
–pospółka gr. 30cm zagęszczona warstwami do ID=0,9.
- IV** ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
–tynk zewnętrzny
–styropian EPS 70–040 gr. 15cm
–błoczek wapienno piaszkowy gr. 25cm
–tynk wewnętrzny gr. 1,5cm
- V** ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
–styropian EPS 032 gr. 12cm
–izolacja pionowa przeciwwilgociowa
–błoczek betonowy gr. 25cm kl. 15MPa

LEGENDA	
OZNACZENIE GRAFICZNE	
	ELEMENT ŻELBETOWY
	ELEMENT MUROWANY

B-1 – belka drewniana 12x14 cm
S-1 – słup drewniany 12x12 cm
K-1 – krokiew drewniana 7x14 cm
P-1 – płatwie drewniane 14x14 cm

BETON C20/25
STAL AIIIIN

UWAGI:

1. ROZPATRYWAĆ RAZEM Z POZOSTAŁYMI RYSUNKAMI PROJEKTU KONSTRUKCJI, PROJEKTEM ARCHITEKTURY
2. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
3. PRZEBICIA SPRAWDZIĆ Z PROJ. ARCHITEKTURY I PROJ. INSTALACJI.
4. ŚCIANY MUROWANE ZGODNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY.
5. RZĘDNA ± 0.00 WG PROJEKTU ARCHITEKTURY.

projekt: ROZBUDOWA BUDYNKU POWIATOWEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W NIDZICY				
tytuł rysunku: PRZEKRÓJ A-A				
projektował:		opracował:	inż. Michał Dwórznik	data: 12.2016 r.
uprawnienia:	skala: 1:100	podpis:	format: 210X297	nr rysunku: A-07
faza projektu: PROJEKT BUDOWLANY			branża: ARCHITEKTURA	rewizja: 00