

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zadania: MODERNIZACJA I ROZBUDOWA PLACU
ZABAW

Adres: UL. SKARSZEWSKA 3
62-800 KALISZ

Zamawiający: DOM DZIECKA W KALISZU
Adres: UL. SKARSZEWSKA 3
62-800 KALISZ

Rodzaj robót: BUDOWLANE

Data opracowania: 22.09.2014

KOD CPV:
45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

Lp.	Podstawa	Opis, lokalizacja i wyliczenie	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
E1		Roboty przygotowawcze	m2		506,000
		506,000	m2	506,000	
A1		Roboty pomiarowe	m2		506,000
		506,000	m2	506,000	
P1	KNR 2-01 0121-0100	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, niwelacja terenu pod obiekty przemysłowe i lotniska. 0,050	ha		0,050
			ha	0,050	
E2		Wyposażenie placu zabaw	kpl		1,000
		1,000	kpl	1,000	
A1		Wyposażenie placu w urządzenia siłowni zewnętrznej	kpl		1,000
		1,000	kpl	1,000	
P2	KALKUL. WŁASNA	Dostawa i montaż wraz z fundamentowaniem. Urządzenie typu "Wioślarz sportowy" 1,000	kpl		1,000
			kpl	1,000	
P3	KALKUL. WŁASNA	Dostawa i montaż wraz z fundamentowaniem. Urządzenie typu "Wypycz - przyciągacz" 1,000	kpl		1,000
			kpl	1,000	
P4	KALKUL. WŁASNA	Dostawa i montaż wraz z fundamentowaniem. Urządzenie typu "Rowerek" 1,000	kpl		1,000
			kpl	1,000	
P5	KALKUL. WŁASNA	Dostawa i montaż wraz z fundamentowaniem. Urządzenie typu "Nordic Walking" 1,000	kpl		1,000
			kpl	1,000	
P6	KALKUL. WŁASNA	Dostawa i montaż wraz z fundamentowaniem. Urządzenie typu "Chodzik - narciarz - bioderka" 1,000	kpl		1,000
			kpl	1,000	
P7	KALKUL. WŁASNA	Dostawa i montaż wraz z fundamentowaniem. Urządzenie typu "Motyl - schodek" 1,000	kpl		1,000
			kpl	1,000	
A2		Wyposażenie placu w urządzenia zabawowe	kpl		1,000
		1,000	kpl	1,000	
P8	KALKULACJA WŁASNA	Dostawa i montaż. Huśtawka podwójna metalowa 1,000	kpl		1,000
			kpl	1,000	
E3		Projektowana nawierzchnia	m2		25,800
		25,800	m2	25,800	
A1		Nawierzchnia żwirowo-piaskowa placu zabaw	m2		25,800
		25,800	m2	25,800	
P9	KNR 2-31 0101-0700	Ręczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu III-IV 25,800	m2		25,800
			m2	25,800	
P10	KNR 2-31 0101-0800	Ręczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Dodatek za każde dalsze 5 cm. Kategoria gruntu III-IV Krotność= 2,00 25,800	m2		25,800
			m2	25,800	
P11	KNR 2-31 0202-0300 analogia	Nawierzchnie żwirowo-piaskowe. Warstwa jezdni górna rozścielana ręcznie. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm 25,800	m2		25,800
			m2	25,800	
P12	KNR 2-31 0202-0400 analogia	Nawierzchnie żwirowo-piaskowe. Warstwa jezdni górna rozścielana ręcznie. Grubość warstwy po zagęszczeniu-za każdy dalszy 1 cm Krotność= 22,00 25,800	m2		25,800
			m2	25,800	
P13	KNR 2-31 0401-0200 ANALOGIA	Rowki pod obrzeża z ustawieniem obrzeża pcv 22,000	m		22,000
			m	22,000	
E4		Remont urządzeń zabawowych	kpl		1,000
		1,000	kpl	1,000	
A1		Zestaw zabawowy "Ania"	kpl		1,000
		1,000	kpl	1,000	
P14	KNR 2-21 0603-0100 analogia	Wymiana belek pomostu, trapu, podłogi 0,034	m3		0,034
			m3	0,034	
P15	KNR 4-01 1210-0801 analogia	Dwukrotne lakierowanie lakierobejcą elementów drewnianych o powierzchni do 1,0 m2 48,000	m2		48,000
			m2	48,000	
A2		Zestaw zabawowy "Lokomotywa Kasia"	kpl		1,000
		1,000	kpl	1,000	
P16	KNR 2-21 0603-0100 analogia	Wymiana belek pomostu, trapu, podłogi 0,030	m3		0,030
			m3	0,030	

Lp.	Podstawa	Opis, lokalizacja i wyliczenie	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
P17	KNR 2-21 0603-0100 analogia	Wymiana płyty giętej daszku 0,035	m3 m3	 0,035	0,035
P18	KNR 4-01 0521-0200	Uzupełnienie pokrycia gontami przy kryciu podwójnym 2,210	m2 m2	 2,210	2,210
P19	KNR 4-01 1210-0801 analogia	Dwukrotne lakierowanie lakierobejcą elementów drewnianych o powierzchni do 1,0 m2 40,000	m2 m2	 40,000	40,000

Lp	Podstawa	Opis	Jm	Cj/ Kbj	R_brutto/ R_netto	M+Kz/ M	S_brutto/ S_netto
1	2	3	4	5	6	7	8
E1		Roboty przygotowawcze Obmiar= 506,000 m2 Wartość=	m2				
A1		Roboty pomiarowe Obmiar= 506,000 m2 Wartość=	m2				
P1	KNR 2-01 0121-0100	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, niwelacja terenu pod obiekty przemysłowe i lotniska. Obmiar= 0,050 ha Wartość=	ha				
E2		Wyposażenie placu zabaw Obmiar= 1,000 kpl Wartość=	kpl				
A1		Wyposażenie placu w urządzenia siłowni zewnętrznej Obmiar= 1,000 kpl Wartość=	kpl				
P2	KALKUL. WŁASNA	Dostawa i montaż wraz z fundamentowaniem. Urządzenie typu "Wiosłarz sportowy" Obmiar= 1,000 kpl Wartość=	kpl				
P3	KALKUL. WŁASNA	Dostawa i montaż wraz z fundamentowaniem. Urządzenie typu "Wypycz - przyciągacz" Obmiar= 1,000 kpl Wartość=	kpl				
P4	KALKUL. WŁASNA	Dostawa i montaż wraz z fundamentowaniem. Urządzenie typu "Rowerek" Obmiar= 1,000 kpl Wartość=	kpl				
P5	KALKUL. WŁASNA	Dostawa i montaż wraz z fundamentowaniem. Urządzenie typu "Nordic Walking" Obmiar= 1,000 kpl Wartość=	kpl				
P6	KALKUL WŁASNA	Dostawa i montaż wraz z fundamentowaniem. Urządzenie typu "Chodzik - narciarz - bioderka" Obmiar= 1,000 kpl Wartość=	kpl				
P7	KALKUL. WŁASNA	Dostawa i montaż wraz z fundamentowaniem. Urządzenie typu "Motyl - schodek" Obmiar= 1,000 kpl Wartość=	kpl				
A2		Wposażenie placu w urządzenia zabawowe Obmiar= 1,000 kpl Wartość=	kpl				
P8	KALKULACJA WŁASNA	Dostawa i montaż. Huśtawka podwójna metalowa Obmiar= 1,000 kpl Wartość=	kpl				
E3		Projektowana nawierzchnia Obmiar= 25,800 m2 Wartość=	m2				
A1		Nawierzchnia żwirowo-piaskowa placu zabaw Obmiar= 25,800 m2 Wartość=	m2				
P9	KNR 2-31 0101-0700	Ręczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu III-IV Obmiar= 25,800 m2 Wartość=	m2				
P10	KNR 2-31 0101-0800	Ręczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Dodatek za każde dalsze 5 cm. Kategoria gruntu III-IV Obmiar= 25,800 m2 Krotność= 2,00 Wartość=	m2				
P11	KNR 2-31 0202-0300 analogia	Nawierzchnie żwirowo-piaskowe. Warstwa jezdni górna rozścielana ręcznie. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm Obmiar= 25,800 m2 Wartość=	m2				
P12	KNR 2-31 0202-0400 analogia	Nawierzchnie żwirowo-piaskowe. Warstwa jezdni górna rozścielana ręcznie. Grubość warstwy po zagęszczeniu-za każdy dalszy 1 cm Obmiar= 25,800 m2 Krotność= 22,00 Wartość=	m2				

Lp	Podstawa	Opis	Jm	Cj/ Kbj	R_brutto/ R_netto	M+Kz/ M	S_brutto/ S_netto
1	2	3	4	5	6	7	8
P13	KNR 2-31 0401-0200 ANALOGIA	Rowki pod obrzeża z ustawieniem obrzeża pcv Obmiar= 22,000 m Wartość=	m				
E4		Remont urządzeń zabawowych Obmiar= 1,000 kpl Wartość=	kpl				
A1		Zestaw zabawowy "Ania" Obmiar= 1,000 kpl Wartość=	kpl				
P14	KNR 2-21 0603-0100 analogia	Wymiana belek pomostu, trapu, podłogi Obmiar= 0,034 m3 Wartość=	m3				
P15	KNR 4-01 1210-0801 analogia	Dwukrotne lakierowanie lakierobejcą elementów drewnianych o powierzchni do 1,0 m2 Obmiar= 48,000 m2 Wartość=	m2				
A2		Zestaw zabawowy "Lokomotywa Kasia" Obmiar= 1,000 kpl Wartość=	kpl				
P16	KNR 2-21 0603-0100 analogia	Wymiana belek pomostu, trapu, podłogi Obmiar= 0,030 m3 Wartość=	m3				
P17	KNR 2-21 0603-0100 analogia	Wymiana płyty giętej daszku Obmiar= 0,035 m3 Wartość=	m3				
P18	KNR 4-01 0521-0200	Uzupełnienie pokrycia gontami przy kryciu podwójnym Obmiar= 2,210 m2 Wartość=	m2				
P19	KNR 4-01 1210-0801 analogia	Dwukrotne lakierowanie lakierobejcą elementów drewnianych o powierzchni do 1,0 m2 Obmiar= 40,000 m2 Wartość=	m2				

Wartość kosztorysu:
Podatek VAT (VAT)= 23%WK
Wartość końcowa kosztorysu:

zł
zł
zł