

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		PRACE ROZBIÓRKOWE			
1	KNR 4-04 d.1 0110-03 Amalogia	Rozebranie sufitów systemowych o wysokości do 4m 27	m ² m ²		
				27,000	
				RAZEM	27,000
2	KNR 4-04 d.1 0105-04	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 35	m ² m ²		
				35,000	
				RAZEM	35,000
3	KNR 4-04 d.1 0604-01	Burzenie posadzek przy użyciu młotów pneumatycznych 39,2*0,35	m ³ m ³		
				13,720	
				RAZEM	13,720
4	KNR 4-04 d.1 1101-03	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odległość do 1 km poz.1*0,02+poz.2*0,15+poz.3	m ³ m ³		
				19,510	
				RAZEM	19,510
2		HYDRAULIKA			
5	KNR 0-35 d.2 0209-08	Grzejniki stalowe dwupłytkowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm i dł. 1600-2000 mm, montaż grzejników na ścianie 2	szt. szt.		
				2,000	
				RAZEM	2,000
6	KNR 0-31 d.2 0107-01	Wykonanie podejść dopływowych o śr. 15 mm do wody zimnej lub ciepłej do baterii 14	szt. szt.		
				14,000	
				RAZEM	14,000
7	KNR-W 2-15 d.2 0207-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych 14	m m		
				14,000	
				RAZEM	14,000
8	KNR-W 2-15 d.2 0133-01	Zawory instalacji wodnej o śr. nominalnej 15 mm 10	szt. szt.		
				10,000	
				RAZEM	10,000
9	KNR 0-31 d.2 0113-01	Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 6 mm z nacięciem wzdłużnym; rurociąg o śr. 15 mm 6	m m		
				6,000	
				RAZEM	6,000
10	KNR 0-31 d.2 0218-02	Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania - próba wodna ciśnieniowa 1	kpl. kpl.		
				1,000	
				RAZEM	1,000
11	KNR 0-31 d.2 0116-02	Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej - próba wodna ciśnieniowa 1	kpl. kpl.		
				1,000	
				RAZEM	1,000
3		ELEKTRYKA			
12	KNR-W 5-08 d.3 0302-02	Montaż na gotowym podłożu puszek p.t. bakelitowych o śr.do 80mm; il. wyłotów 3, przekrój przewodu 2.5 mm ² 10	szt. szt.		
				10,000	
				RAZEM	10,000
13	KNNR 5 d.3 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle 200	m m		
				200,000	
				RAZEM	200,000
14	KNNR 5 d.3 0204-01	Przewody wtykowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w tynku na podłożu betonowym 200	m m		
				200,000	
				RAZEM	200,000
15	KNR-W 5-08 d.3 0512-03	Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - świetlówka o źródle światła 4x40 W 8	kpl. kpl.		
				8,000	
				RAZEM	8,000
16	KNNR-W 9 d.3 0406-01	Wykonanie przełączy obwodów w puszkach instalacyjnych o przekroju pojedynczych żył do 2,5 mm ² 22	kpl. kpl.		
				22,000	
				RAZEM	22,000
17	KNNR-W 9 d.3 0206-02	Wymiana tablic rozdzielczych z osprzętem modułowym - 2 rzędy osprzętu 1	szt. szt.		
				1,000	
				RAZEM	1,000
18	KNNR 5 d.3 0407-03	Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach 2	szt. szt.		
				2,000	
				RAZEM	2,000

Lp.	Podstawa	Opis i wylczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNNR-W 9 d.3 0402-03	Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych uszczelnionych 2 biegunowych	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
20	KNR-W 5-08 d.3 0902-05	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy	pomiar		
		10	pomiar	10,000	
				RAZEM	10,000
4		ŚCIANKI DZIAŁOWE			
21	KNR 0-14 d.4 2010-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101	m ²		
		39	m ²	39,000	
				RAZEM	39,000
22	KNR AT-02 d.4 2058-02	Ościeżnice drewniane obsadzone w ściankach działowych z płyt gipsowych G/ K w gotowych otworach	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
23	KNR-W 2-02 d.4 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m ²		
		3,6	m ²	3,600	
				RAZEM	3,600
5		PRACE WYKOŃCZENIOWE			
24	KNKRB 2 d.5 0803-08	Gład gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach	m ²		
		149,5	m ²	149,500	
				RAZEM	149,500
25	KNR-W 2-02 d.5 2006-01	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalowych pojedynczych podwieszonych	m ²		
		6,5	m ²	6,500	
				RAZEM	6,500
26	KNR AT-23 d.5 0202-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układanych we wzory na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm	m ²		
		39	m ²	39,000	
				RAZEM	39,000
27	KNR AT-23 d.5 0101-06 0101-07	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 3 mm	m ²		
		39	m ²	39,000	
				RAZEM	39,000
28	KNKRB 2 d.5 0804-03	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi luzem o wymiarach 20x25 cm	m ²		
		57	m ²	57,000	
				RAZEM	57,000
29	KNKRB 2 d.5 1401-08	Malowanie tynków trzykrotne farbą lateksową bez gruntowania	m ²		
		139,5	m ²	139,500	
				RAZEM	139,500