


PRZEKRÓJ B2




KOLORY ŚCIAN, SUFITÓW I PODCIĄGÓW

<p>emulsja akrylowa do stosowania wewnętrznego wg tabeli kolorystycznej NCS</p>	
1	S 1502-N (rozbiełny jasno-szary)
2	S 3502-N (ciepły jasno-szary)
3	S 5502-R (nasycony ciepły szary)
B	beton architektoniczny, gotowa masa dekoracyjna np. f. JIEGER

INNE ELEMENTY WYSTROJU

W1	WIESZAK OBROTOWY wieszak ścienny, obrotowy 180st., wym. 140x70cm konstrukcja stalowa, profil kwadratowy, kolor RAL 2001 13 podobnych wieszaków z każdej strony np. wieszak symbol WOWP firmy Branka lub równoważny	10 szt.
Sz	LADA I MEBLE SZATNIOWE płyta MDF, gr. 32mm (2x16mm), rura kwadratowa, 40x40mm wg rysunków szczegółowych nr 16.2a, 16.2b, 16.2c	1 szt.
E1	ŚCIANKA ELSPOZYCJO- WYSTAWIENNICZA wymiarly : szer. 109, wys. 200, gr 4 cm, kolor srebrny-miāt, profile okrągłe aluminiowe anodowane, podstawa okrągła wypełnienie systemem linkowym z uchwytaami i naczynkami np. system Omega Round Line A, firmy Omega System	23szt.

	Teren:	PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU I PRZEBUDOWY KINA "ZBIŚCZEK" DZIERŻONÓW UL. ŚWIDUCKA 25			Data:	09.2013
	Investor:	GMINA MIASTO DZIERŻONÓW, DZIERŻONÓW RINNEK 1			Pw	
	Wykonawca:	Hol. Przekrój B2.			Skala:	1:50
	Projektant:	arch. Maciej Świrski 05-0721 221 671 010 arch. Elżbieta Świrska 05-0847 66 901 010			14.12	