

UWAGA:
ELEMENTY WYSTAJĄCE PONAD POWIERZCHNIĘ ZABUDOWY NALEŻY ZAMONTOWAĆ W NIE GORSZYCH PARAMETRACH TECHNICZNYCH I ESTETYCZNYCH, PRZYTOCZONE NAZWY MAJĄ SŁUŻYĆ OKREŚLENIU ISTOTNYCH PARAMETRÓW ZAWARTYCH NALEŻY KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM WSTRZAŁU WNĘTRZ

Temat:	PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU I PRZEBUDOWY KINA "ZBYSZEK" DZIERŻONIÓW UL. SIMONIDZKA 25				Data: 09.2013
Inwestor:	GMINA MIASTO DZIERŻONIÓW, DZIERŻONIÓW RYNEK 1				Skala: PW
Fazowość:	Hol. Piętro - oświetlenie ozdobne .				1:50
Projektant:	arch. Maciej Siemieński	05-0721	227/93/UM		
Sprawdził:	arch. Lilianna Siemieńska	05-0847	68/90/UM		14.9

ul. Pałacowa 42/1, 51-616 Wrocław

OŚWIETLENIE OZDOBNE

SYSTEM CASTELLO FL firmy iGUZZINI	
moduł general lighting ze światłocznikiem elektronicznym 2 x 54W, wymiary (120 x 18,5 x 4,7)cm, mocowanie na linkach obudowa kolor szary metalik, światło białe	
moduł general lighting ze światłocznikiem elektronicznym 2 x 35W, wymiary (150 x 18,5 x 4,7)cm, mocowanie na linkach obudowa kolor szary metalik, światło białe	
moduł z 4 układami optycznymi i transformatorem elektronicznym 4 x 50W, wymiary (50 x 18,5 x 4,7)cm, mocowanie na linkach obudowa kolor szary metalik, światło białe	
SYSTEM PLAFONI 44 firmy iGUZZINI	
oprawa nasufitowa typu downlight z odbłyśnikiem fasetonowym i światłocznikiem indukcyjnym , wymiary (śr.17,6 wys.10,5)cm, 2 x 13W, obudowa aluminiowa kolor biały, światło białe	
oprawa nasufitowa typu downlight z odbłyśnikiem fasetonowym i światłocznikiem indukcyjnym , wymiary (śr.28,7 wys.15,5)cm, 2 x 26W, obudowa aluminiowa kolor biały, światło białe	
SYSTEM TRAY firmy iGUZZINI	
zwis sufitowy cylindryczny emitujący światło rozproszone wymiary (śr.38 wys.80)cm, ze światłocznikiem elektronicznym 2 x 55W, wykonanie: aluminium + polimegian kolor biały, światło białe	
zwis sufitowy cylindryczny emitujący światło rozproszone wymiary (śr.75 wys.33)cm, ze światłocznikiem elektronicznym 4 x 26W, wykonanie: aluminium + polimegian kolor biały, światło białe	
moduł UPLIGHT firmy iGUZZINI	
kinkiet wymiary (śr.38 wys.16)cm, aluminium - kolor biały 250W, metalohalogen, światło białe	
model TRAY firmy iGUZZINI	
wąż świetlny LED , kolor pomarańczowy mocowany na pole pod sufitem	WS

UWAGA: INSTALACJE OŚWIETLENIOWĄ WYKONAĆ wg PROJ. ELEKTRYCZNEGO