



PRZEKRÓJ A1



KOLORY ŚCIAN, SUFITÓW I PODŁOGÓW

emulsje akrylowe do stosowania wewnętrzznego wg tabeli kolorystycznej NCS	
1	S 1502-N (rozbielony jasno-szary)
2	S 3502-N (ciepły / jasno-szary)
3	S 5502-R (nasycony ciepły szary)
B	beton architektoniczny / główna masa dekoracyjna np. f.JEGER

PRZEKRÓJ A2



INNE ELEMENTY WYSTROJU

W1	WIESZAK OBROTOWY wieszak ścienny, obrotowy, 180x, wym 140x70cm konstrukcja stalowa, profil kwadratowy, kolor RAL 2001 13 podwójnych wieszaków z każdej strony np. wieszak symbol WQWP firmy Branka lub równoważny	10 szt.
Sz	LADA I MEBLE SZATNIOWE płyta MDF, gr. 32mm (2x16mm), rura kwadratowa, 40x40mm wg rysunków szczegółowych nr 16.2a, 16.2b, 16.2c	1 szt.
E2	ŚCIANKA ELSPÓZCZYJNO-WYSTAWIENNICZA wymiały : szer. 79, wys. 200, gr.4 cm, kolor srebrny-mat, profile okrągłe aluminiowe anodowane, podstawa okrągła wypełnienie lustrem (dwustronnie) np. system Omega Round Line A, firmy Omega System	4 szt.

		Temat: PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU I PRZEBUDOWY KINA "ZYSZCZAK"		Data: 09.2013	
Inwestor: GMINA MIĘDZÓDZIEŻYCE		Projektant: arch. Maciej Świrski		Skala: 1:50	
HOL. Przekroje A1 i A2.		Sprawdził: arch. Liliana Świrski		14.10	
# 0000 001 1-1-000000		Dziękuję za uwagę			