


KOLORY ŚCIAN , SUFITÓW I PODCIĄGÓW


emulsja akrylowa do stosowania wewnętrznego wg tabeli kolorystycznej NCS	
1	S 1502-N (rozbielony jasno-szary)
2	S 3502-N (ciepły jasno-szary)
3	S 5502-R (nasycony ciepły szary)
B	beton architektoniczny , gotowa masa dekoracyjna np. FIEGER
OKŁADZINY AKUSTYCZNE np. firmy ECOPHON	
A1	WALL PANEL C/TEXONA wymiary arkusza (60 x 270 x4) cm, figa 4mm, profil niewidoczny kolor PEPPER S6502-Y (ciemnoszary)
A3	DYFUZOR VICOUSTIC MULTIFUZOR DC2 okładzina sufitowa , kolor szary

UWAGA- WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ Z NATURY
ELEMENTY WYSTROJU MOŻNA ZASTĄPIĆ RÓWNOWARTYWNMI O NIE GORSZYCH PARAMETRACH TECHNICZNYCH
I ESTETYCZNYCH, PRZYTŁOCZONE NAZWY WŁASNE SŁUŻĄ JEDYNNIE OKREŚLENIU ISTOTNYCH PARAMETRÓW



INNE ELEMENTY WYSTROJU

R	ROLETA ALUMINIOWA wymiary oknu szer. 180cm , wys 132cm, kolor RAL 9007 z dolną listwą zamkniętą i podczynnym listwami prowadzącymi napęd rurowy, obsługa ręczna lub elektryczna sterowanie od strony pomieszczenia kasowego	1 szt.
W1	WIESZAK OBROTOWY wieszak ścienny, obrotowy 180st., wym. 140x70cm konstrukcja stalowa , profil kwadratowy, kolor RAL 2001 13 powojnych wieszaków z każdej strony np. wieszak symbol WQWP firmy Brakke lub równowarty	10 szt.
W2	WIESZAK MOBILNY (żerdzy, 4 kółka) wymiary: dł. 200cm, wys. 170cm, z dolną półką konstrukcja stalowa, profil kwadratowy, kolor RAL 2001 20 powojnych wieszaków z każdej strony np. wieszak symbol WSN firmy Brakke lub równowarty	1 szt.
B1 B2 B3	BARIERKA ZABEZPIECZAJĄCA rura kwadratowa 40x40mm, kolor RAL 2001 (czerwono-pomarańczowy) wg rysunków szczegółowych nr 16.3a, 16.3b	4 szt. 2 szt. 1 szt.
P1 P2 P3 P4 P5	BALUSTRADA ANTRESOLI I SCHODÓW (parter-piętro) płyta MDF , gr. 32mm (2x16mm), rura kwadratowa , 40x40mm wg rysunków szczegółowych nr 16.5a, 16.5b	2 szt. 1 szt. 1 szt. 5 szt. 1 szt.
P6	BALUSTRADA SCHODÓW (piwnica-parter) rura kwadratowa , 40x40mm szkło bezpieczne 10mm (białe, mleczne) wg rysunków szczegółowych nr 16.4a, 16.4b	2 szt.
Bs	BARIERKI SCHODÓW slupki i poczwyrł sr. 50mm , wypełnienie rurki poziome sr.25mm stalowe , malowane w kolorze RAL 9006 np. system BKRT firmy OWA DEKOR	1 szt.
K	LADA I MIEBLE KASOWE płyta MDF , gr. 32mm (2x16mm), płyta meblowa rura kwadratowa , 40x40mm wg rysunków szczegółowych nr 16.1a, 16.1b, 16.1c	1 szt.
Sz	LADA I MIEBLE SZATNIOWE płyta MDF , gr. 32mm (2x16mm), rura kwadratowa , 40x40mm wg rysunków szczegółowych nr 16.2a, 16.2b, 16.2c	1 szt.
F	FOTEL, TEATRALNY, składany, na stalowej stopce z otwieranym podobudowaniem w kolorze P1/P77 (gusza) tapicerowany w kolorze FAME 54089 (czerwony) wymiary : szer. 50, wys. 88, gł.63 (16 cm np. model Maximus firmy Martella	48 szt.
E1	ŚCIANKA ELSPÓZ/CYJNO-WYSTAWIENNICZA wymiary: szer. 109, wys. 200, gr.4 cm , kolor srebrny-mat. profile okrągłe aluminiowe anodowane, podstawa okrągła wypełnienie systemem linkowym z uchwyłami i haczykami np. system Omega ROUND Line A, firmy Omega System	23szt.
E2	ŚCIANKA ELSPÓZ/CYJNO-WYSTAWIENNICZA wymiary: szer. 79, wys. 200, gr.4 cm , kolor srebrny-mat. profile okrągłe aluminiowe anodowane, podstawa okrągła wypełnienie lustrem (dwustronnie) np. system Omega ROUND Line A, firmy Omega System	4 szt.

		Projekt WNIOSKOWY REMONTU I PRZEBUDOWY KINA ZEPSEK®		Data:	
Inwestor: DZIEKONÓW UL. ŚMOLKA 25		Wykonawca: KANA MISTO DZIEKONÓW, DZIEKONÓW RYNK. 1		09.2013	
Projektant: arch. Maciej Szwarcz		Dokumentacja: [DSC-0271] 22/10/2013		P.W.	
Sprawdził: arch. Urszula Szwarcz		[DSC-0841] 04/09/2013		Strona	
14.3		14.3		14.3	