


KOLORY ŚCIAN, SUFITÓW I PODŁOGÓW

emulsja akrylowa do stosowania wewnętrznego	
wg tabeli kolorystycznej NCS	
1	S 1502-N (rozbielony jasno-szary)
2	S 3502-N (ciepły jasno-szary)
3	S 5502-R (nasycony ciepły szary)
B	beton architektoniczny, gotowa masa dekoracyjna np. f.JEGER

OKŁADZINY AKUSTYCZNE np. firmy ECOPHON	
A1	WALL PANELL CTEKONA - okładzina ścienna wymiały arkusza (60 x 270 x4) cm, fuga 4mm, profil niewidoczny kolor PEPPER S6502-Y (ciemnoszary)
A3	okładzina sufitowa - nad foieajm DYFOZOR VICOUSTIC MULTIFUSOR DC2 kolor szary, sposób montażu wg instrukcji producenta



INNE ELEMENTY WYSTROJU

R	ROLETA ALUMINIOWA wymiały oknuw szar: 180cm, wys: 132cm, kolor RAL 9007 z dolną listwą zamkającą, łączonymi listwami prowadzącymi napęd rurowy, obsługa ręczna lub elektryczna sterowanie od strony pomieszczenia kasowego	1 szt.
W1	WIESZAK OBROTOWY wieszak ścienny, obrótowy 180st., wym.: 140x70cm konstrukcja stalowa, profil kwadratowy, kolor RAL 2001 13 podwójnych wieszaków z każdej strony np. wieszak symboli WQWP firmy Brakke lub równowazny	10 szt.
W2	WIESZAK MOBILNY (żelazny, 4 kółka) wymiały: dł. 200cm, wys. 170cm, z dolną półką konstrukcja stalowa, profil kwadratowy, kolor RAL 2001 20 podwójnych wieszaków z każdej strony np. wieszak symboli WSN firmy Brakke lub równowazny	1 szt.
B1 B2 B3	BARIERKA ZABEZPIECZAJĄCA rura kwadratowa 40x40mm kolor RAL 2001 (czerwono-pomarańczowy) wg rysunków szczegółowych nr 16.3a, 16.3b	4 szt. 2 szt. 1 szt.
P1 P2 P3 P4 P5	BALUSTRADA ANTRESOLI I SCHODÓW (parter-piętro) płyta MDF, gr. 32mm (2x16mm), rura kwadratowa 40x40mm wg rysunków szczegółowych nr 16.5a, 16.5b	2 szt. 1 szt. 1 szt. 5 szt. 1 szt.
P6	BALUSTRADA SCHODÓW (piwnica-parter) rura kwadratowa 40x40mm szkło bezpieczne 10mm (szyba biała-niebiesza) wg rysunków szczegółowych nr 16.4a, 16.4b	2 szt.
Bs	BARIERKI SCHODÓW slupki i poczwyr sr. 50mm, wypełnienie rurki poziome sr. 25mm stalowe, malowane w kolorze RAL 9006 np. system BKRT firmy OWA DEKOR	
K	LADA I MIEBLE KASOWE płyta MDF, gr. 32mm (2x16mm), płyta meblowa rura kwadratowa 40x40mm wg rysunków szczegółowych nr 16.1a, 16.1b, 16.1c	1 szt.
Sz	LADA I MIEBLE SZATNIOWE płyta MDF, gr. 32mm (2x16mm), rura kwadratowa 40x40mm wg rysunków szczegółowych nr 16.2a, 16.2b, 16.2c	1 szt.
F	FOTEL, TEATRALNY, składany, na stalowej stopce z otwieranym podłokietnikiem w kolorze RY7777 (gnusza) tapicerowany w kolorze FAME 54089 (czerwony) wymiały: szer. 50, wys. 88, gł. 63 (16 cm) np. model Maximus firmy Martia	48 szt.
E1	ŚCIANKA ELSPÓZOCYJNO-WYSTAWIENNICZA wymiały: szer. 109, wys. 200, gr. 4 cm, kolor srebrny-mat. profile okrągłe aluminiowe anodowane, podstawa okrągła np. system Omega ROUND Line A, firmy Omega System	23 szt.
E2	ŚCIANKA ELSPÓZOCYJNO-WYSTAWIENNICZA wymiały: szer. 79, wys. 200, gr. 4 cm, kolor srebrny-mat. profile okrągłe aluminiowe anodowane, podstawa okrągła wypełnienie lustrem (dwustronne) np. system Omega ROUND Line A, firmy Omega System	4 szt.

STUDIO		Projekt WNIOSKOWYCH REMONTU I PRZEBUDÓW KWA ZEPISZKA		Data:	
DZIEKÓWÓW UL. ŚWICKA 25		09.2013			
Inwestor: KWA MIASTO DZIEKÓWÓW DZIEKÓWÓW RYNK 1		PWT			
Projektant: arch. Maciej Świrski		150			
Sprawdził: prof. Lidia Świrski		14.1			