


OKŁADZINY AKUSTYCZNE np. firmy ECOPHON	
A3	okładzina sufitowa - nad toaletami DYFUZOR WICOUSTIC MULTIFUSOR DC2 kolor szary
UWAGA: sposób montażu wg instrukcji producenta	



OSWIETLENIE OZDOBNE

SYSTEM CASTELLO FL firmy GUZZINI	
	moduł general lighting ze statecznikiem elektronicznym 2 x 54W, wymiary (120 x 15,5 x 4,7)cm, mocowanie na linkach obudowa kolor szary metalik, światło białe
	moduł general lighting ze statecznikiem elektronicznym 2 x 35W, wymiary (150 x 18,5 x 4,7)cm, mocowanie na linkach obudowa kolor szary metalik, światło białe
	moduł z 4 układami optycznymi i transformatorem elektronicznym 4 x 50W, wymiary (50 x 18,5 x 4,7)cm, mocowanie na linkach obudowa kolor szary metalik, światło białe

SYSTEM PLAFONI 44 firmy GUZZINI	
	oprawa nasufitowa typu downlight z odbłyśnikiem fasetowanym i statecznikiem indukcyjnym, wymiary (śr.17,6 wys.10,5)cm, 2 x 13W, obudowa aluminiowa kolor biały, światło białe
	oprawa nasufitowa typu downlight z odbłyśnikiem fasetowanym i statecznikiem indukcyjnym, wymiary (śr.26,7 wys.15,5)cm, 2 x 28W, obudowa aluminiowa kolor biały, światło białe

model TRAY firmy GUZZINI	
	zwis sufitowy cylindryczny emitujący światło rozproszone wymiary (śr.38 wys.80)cm, ze statecznikiem elektronicznym 2 x 55W, wykonanie: aluminium + poliwęglan kolor biały, światło białe
	zwis sufitowy cylindryczny emitujący światło rozproszone wymiary (śr.75 wys.53)cm, ze statecznikiem elektronicznym 4 x 28W, wykonanie: aluminium + poliwęglan kolor biały, światło białe

model UPUGHT firmy GUZZINI	
	kiniekt wymiary (śr.38 wys.18)cm, aluminium - kolor biały 250W, metalohalen, światło białe

model TRAY firmy GUZZINI	
	wąż świetlny LED, kolor pomarańczowy mocowany na półce pod sufitem

UWAGA: INSTALACJE OSWIETLENIOWĄ WYKONAĆ WG PROJ. ELEKTRYCZNEGO

UWAGA:
ELEMENTY WYKONANE ZŁOTYM KOLOREM SĄ ZAMOWIENIEM O NIŻSZEJ PRIORYTECIE
ELEMENTY WYKONANE CZARNYM KOLOREM SĄ ZAMOWIENIEM O WYŻSZEJ PRIORYTECIE
ZAMÓWIENIE NIE JEST KONSOLIDOWANE Z PROJEKTEM WYKONANIA PRAC
INŻYNIERSKICH

STUDIO
PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU I PRZEBUDOWY KINA "ZEPSEK"
DZIEŁOWNY UL. ŚWIDNICKA 25
INWESTOR: KINA MIASTO DZIEŁOWNY, DZIEŁOWNY FUNK 1
BYDGOSZCZ
PROJEKTANT: arch. Maciej Świrski
Sprawdził: prof. Urszula Świrski

09.2013

150

14.7