




KRAWIEDZIE STOPNIC WYKOŃCZCIE LISTWIA ANTYPOŚLIZGOWA np. z kolekcji firmy SCHULTER SYSTEMS	
	-listwa systemowa schodowa TREP-T, model TG11, (kolor szary, wys. 11mm, przy płytkach MISTRAL GRAFT)
	-listwa systemowa schodowa TREP-S, model GS11S, (kolor grafit, wys. 11mm, przy płytkach MISTRAL NERO)

W DRZWIACH ORAZ NA STYKU BOJCZYCH MATERIAŁÓW ZASTOSOWAĆ LISTY DYLAATACYJNE np. z kolekcji firmy SCHÜTTER SYSTEMS	
-----	-listwa systemowa DILEX-BWS, model BWS 100 PG (ten sam rodzaj posadzki)
-----	-listwa systemowa RENO-TK, model ATK 100, (różne rodzaje posadzki)



PLYTKI PODŁOGOWE/\$CIENNE

	JASNO SZARA	Kolekcja MISTRAL i Paradyz
1a	MISTRAL GRYS : 60x60 , satynowa	
1b	MISTRAL GRYS : 60x60 , poler	
1c	MISTRAL GRYS : 30x60 , satynowa	
1d	MISTRAL GRYS : 30x60 , poler	
1e	MISTRAL GRYS : 30x30 , satynowa	
1f	MISTRAL GRYS : 30x30 , poler	
	CIEKNO SZARA	
2a	MISTRAL GRAFIT : 60x60 , satynowa	
2b	MISTRAL GRAFIT : 60x60 , poler	
2c	MISTRAL GRAFIT : 30x60 , satynowa	
2d	MISTRAL GRAFIT : 30x60 , poler	
2e	MISTRAL GRYS : 30x30 , satynowa	
2f	MISTRAL GRYS : 30x30 , poler	
2g	MISTRAL GRYS : 30x30 stopnica satynowa	
	CIEKNO SZARA	
3a	MISTRAL NERO : 60x60 , satynowa	
3b	MISTRAL NERO : 60x60 , poler	
3c	MISTRAL NERO : 30x60 , satynowa	
3d	MISTRAL NERO : 30x60 , poler	
3e	MISTRAL NERO : 30x30 , satynowa	
3f	MISTRAL NERO : 30x30 , poler	

UWAGA:

**NALEŻY SKUĆ ISTNIEJĄCE (Iastrikowe) COKOLIKI PRZYŚCIENNE
NOWE COKOLIKI WYKONAĆ Z MATERIAŁU POSADZKOWEGO**

(MISTRAL GRYS ,7,2x30 mat
FUGA gr 2mm, kolor srebrno-szary nr 17 wg. SO

KRAWĘDZIE PŁYTY STROPOWEJ - PRZY WITRYNIE ZEWNĘTRZNEJ ZAKOŃCZYĆ PROFIEM
np. z kolekcji firmy SCHLUTER SYSTEMS

-listwa systemowa balkonowa BARA-AR , model AR60hb ,

(kolor szary, wys. 65mm)


WYKŁADZINA PODŁOGOWA

wykładzina obiektowa, flikowana, podłozę PCV, gr. 4,3mm, rolka szer. 2,0m
wodoodporna, gęstość włókien > 700m/m², kolor szary z drobnym desenem
np. model MONTANA kolor 296031 (asf. / ciemnoszary)

B2

UWAGA:
ELEMENTY WYKONANIA I WYKONANIE PRÓB ZOSTANĄCZYNIAJĄ O NIE GÓRSZYCH PARAMETRACH TECHNICZNYCH I ESTETYCZNYCH, PRZETOCZONE WĄZY WŁASNE SŁUŻĄ, JEDYNE OKREŚLENIU SIODNIACH PARAMETRÓW ZNANY NALEŻY KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM WYSTROJU WĄCZĘR.

Studio

	Imię i nazwisko	PROJEKT WYKONAWCZĄCY REKONSTRUKCJI PRZEBUDOWY KAWA TERENIEK DZIEKOWIAK W ŚMOLNICKA 25			Data	09.2013
	Adres	GMAA MIASTO DZIEKOWIAK DZIEKOWIAK RZECZ 1			Przebieg	PM
	Opis	Hol. Piwnica - posadzki.			Stwierdzenie	Słabo
	Wzrost	150			Waga	150
	Wzrost	150			Waga	150

ul. Podgorica 42/1, 51-516 Wrocław	arch. Lilijana Ślimowska	DS-0847	68/90/JM
------------------------------------	--------------------------	---------	----------

14.4