

KOLORY ŚCIAN, SUFITÓW I PODCIĄGÓW


emulsja akrylowa do stosowania wewnętrznego
wg tabeli kolorystycznej NCS

1	S1502-N (rozbielony jasno-szary)
2	S 3502-N (ciepły jasno-szary)
3	S 5502-R (nasycony ciepły szary)
B	beton architektoniczny , głowa masa dekoracyjna np. LUEGER

OKŁADZINY AKUSTYCZNE np. firmy ECOPHON

A1	WALL PANELL CTEKXONA wymiary arkusza (60 x 270 x4) cm, fuga 4mm, profil niewidoczny kolor PEPPER S6502-Y (ciemnoszary)
A3	okładzina sufitowa - nad foietami DYFOZOR WICOUSTIC MULTIFUSOR DC2 kolor szary

UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ Z NATURY
ELEMENTY WYSTROJU MOŻNA ZASTĄPIĆ RÓWNOWAŻNYMI O NIE GORSZYCH PARAMETRACH TECHNICZNYCH
I ESTETYCZNYCH, PRZYTOCZONE NAZWY WŁASNE SŁUŻĄ JEDYNIIE OKREŚLENIU ISTOTNYCH PARAMETRÓW



INNE ELEMENTY WYSTROJU

R	ROLETA ALUMINIOWA wymiary otworu szer. 180cm , wys. 132cm, kolor RAL 9007 z dolną listwą zamkającą i podczynnym listwami prowadzącymi napęd rurowy, obsługa ręczna lub elektryczna sterowanie od strony pomieszczenia kasowego	1 szt.
W1	WIESZAK OBROTOWY wieszak ścienny, obrotowy 180st., wym. 140x70cm konstrukcja stalowa , profil kwadratowy, kolor RAL 2001 13 podwójnych wieszaków z każdej strony np. wieszak symboli WQWP firmy Branka lub równowazny	10 szt.
W2	WIESZAK MOBILNY (żelazny, 4 kółka) wymiary: dł. 200cm, wys. 170cm, z dolną półką konstrukcja stalowa, profil kwadratowy, kolor RAL 2001 20 podwójnych wieszaków z każdej strony np. wieszak symboli WSN firmy Branka lub równowazny	1 szt.
B1	BARIERA ZABEZPIECZAJĄCA rura kwadratowa 40x40mm kolor RAL 2001 (czerwono-pomarańczowy)	4 szt.
B2	wg rysunków szczegółowych nr 16.3a, 16.3b	2 szt.
B3		1 szt.
P1	BALUSTRA DA ANTRESOLI I SCHODÓW (parter-piętro) płyta MDF , gr. 32mm (2x16mm), rura kwadratowa , 40x40mm	2 szt.
P2		1 szt.
P3		1 szt.
P4		1 szt.
P5	wg rysunków szczegółowych nr 16.5a, 16.5b	5 szt.
P6	BALUSTRA DA SCHODÓW (piwnica-parter) rura kwadratowa , 40x40mm szkło bezpieczne 10mm (szyba biała-niebiesza) wg rysunków szczegółowych nr 16.4a, 16.4b	2 szt.
Bs	BARIERA SCHODÓW słupki i poręcz sr. 50mm , wypełnienie rurki poziome sr.25mm stalowe , malowane w kolorze RAL 9006 np. system BKRT firmy OWA DEKOR	1 szt.
K	LADA I MIEBLE KASOWE płyta MDF , gr. 32mm (2x16mm), płyta meblowa rura kwadratowa , 40x40mm wg rysunków szczegółowych nr 16.1a, 16.1b, 16.1c	1 szt.
Sz	LADA I MIEBLE SZATNIOWE płyta MDF , gr. 32mm (2x16mm), rura kwadratowa , 40x40mm wg rysunków szczegółowych nr 16.2a, 16.2b, 16.2c	1 szt.
F	FOTEL, TEATRALNY, składany, na stalowej stopce z otwieranym podłokietnikiem w kolorze PI7P77 (gusza) tępcerowany w kolorze FAME 54089 (czerwony) wymiary : szer. 50, wys. 88, gł.63 (16 cm np. model Maximus firmy Martia	48 szt.
E1	ŚCIANKA ELSPOZCZYJNO-WYSTAWIENNICZA wymiary: szer. 109, wys. 200, gr.4 cm, kolor srebrny-mat. profile okrągłe aluminiowe anodowane, podstawa okrągła wypełnienie systemem linkowym z uchwyłami i haczykami np. system Omega ROUND Line A, firmy Omega System	23szt.
E2	ŚCIANKA ELSPOZCZYJNO-WYSTAWIENNICZA wymiary: szer. 79, wys. 200, gr.4 cm, kolor srebrny-mat. profile okrągłe aluminiowe anodowane, podstawa okrągła wypełnienie lustrem (dwustronnie) np. system Omega ROUND Line A, firmy Omega System	4 szt.

STUDIO		IN	
Imię i nazwisko	PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU I PRZEBUDOWY KAWIARNI	Imię i nazwisko	PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU I PRZEBUDOWY KAWIARNI
Adres	DZIEKÓWKA UL. ŚW. JÓHANNIS 25	Adres	DZIEKÓWKA UL. ŚW. JÓHANNIS 25
Telefon	022 727 11 22 / 727 11 22	Telefon	022 727 11 22 / 727 11 22
E-mail	hol.parter - kolory, wyposażenie	E-mail	hol.parter - kolory, wyposażenie
Strona	150	Strona	150