


W DRZWIACH ORAZ NA STYKU RÓŻNYCH MATERIAŁÓW ZASTOSOWAĆ LISTY DYLATACYJNE np. z kolekcji firmy SCHLUTER SYSTEMS	
-----	-listwa systemowa DILEX-BWS, model BWS 100 PG (ten sam rodzaj posadzki)
-----	-listwa systemowa RENO-TK, model ATK 100, (różne rodzaje posadzki)
KRAWĘDZIE STOPNIC WYKONACZYĆ LISTWĄ ANTYPOŚLIZGOWĄ np. z kolekcji firmy SCHLUTER SYSTEMS	
-----	-listwa systemowa schodowa TREP-T, model TG11, (kolor szary, wys. 11mm, przy płytkach MISTRAL GRAFT)
-----	-listwa systemowa schodowa TREP-S, model GS11S, (kolor grfi, wys. 11mm, przy płytkach MISTRAL NERO)

UWAGA:	NALEŻY SKUĆ ISTNIEJĄCE (istniejące) COKOLIKI PRZYSZCIECIE NOWE COKOLIKI WYKONAĆ Z MATERIAŁU POSADZKOWEGO ( MISTRAL GRYS 7.2x30 metr) FUGA gr.2mm, kolor srebrno-szary nr 17 wg SOPRO
--------	---

MATY WEJŚCIOWE ( wycieraczki ) np. z kolekcji firmy FORBO, kolekcja CORAL	
	kolekcja CORAL BRUSH PURE kolor SHARK GREY nr 5714, cieła z rolki, gr.9mm wpuszczana w posadzkę, przylegająca do podłoża
	( 180 x 120 ) cm 2 szt



PLYTKI PODŁOGOWE/ŚCIENNE

	JASNO SZARA	kolekcja MISTRAL Paradyż
1a	MISTRAL GRYS : 60x60 , satynowa	
1b	MISTRAL GRYS : 60x60 , poler	
1c	MISTRAL GRYS : 30x60 , satynowa	
1d	MISTRAL GRYS : 30x60 , poler	
1e	MISTRAL GRYS : 30x30 , satynowa	
1f	MISTRAL GRYS : 30x30 , poler	

2a	MISTRAL GRAFT : 60x60 , satynowa
2b	MISTRAL GRAFT : 60x60 , poler
2c	MISTRAL GRAFT : 30x60 , satynowa
2d	MISTRAL GRAFT : 30x60 , poler
2e	MISTRAL GRYS : 30x30 , satynowa
2f	MISTRAL GRYS : 30x30 , poler
2g	MISTRAL GRYS : 30x30 stopnica, satynowa

3a	MISTRAL NERO : 60x60 , satynowa
3b	MISTRAL NERO : 60x60 , poler
3c	MISTRAL NERO : 30x60 , satynowa
3d	MISTRAL NERO : 30x60 , poler
3e	MISTRAL NERO : 30x30 , satynowa
3f	MISTRAL NERO : 30x30 , poler

UWAGA:  
ELEMENTY WSKAZANE W OBRĘBIE PRZEDSIĘWZIĘCIA ZAMÓWIENIA O NIE GOSZCZĄ PRZEMIERÓW TECHNICZNYCH  
I WSKAZANIE PRZEMIERÓW NOWY WSKAZ SŁOZA ADAMIE OKREŚLANO SVOICH PROJEKTOW  
ZNAKI NALEŻY KONSULTOWAĆ Z PROJEKCIEM WSKAZÓW WNIĘZ

Investor:	OLGA WYSTO DZIEŻONÓW DZIEŻONÓW PNEK 1
Projektant:	arch. Michał Szwarc
Wykonawca:	PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU I PRZEBUDOWA KWA ZEPSEK
Termin:	DZIEŻONÓW UL. SINDNICKA 25
Stwierdzenie:	09.2013
Stwierdzenie:	14.5