

W DRZWIACH ORAZ NA STYKU RÓŻNYCH MATERIAŁÓW ZASTOSOWAĆ LISTY DYLATACYJNE np. z kolekcji firmy SCHLUTER SYSTEMS


-lišina systémová DILEX-BWS, model BWS 100 PG (ten samý rozťah posazki)	
-lišina systémová RENO-TK, model RTK 100, (rôzne rozťahy posazki)	

KRAWĘDZIE STOPNIC WYKONCZYĆ LISTWĄ ANTYPOŚLIZGOWĄ  
np. z kolekcji firmy SCHLUTER SYSTEMS

<p>-----</p> <p>-listwa systemowa schodowa TREP-T, model TG11, ( kolor szary, wys. 11mm, przy płytkach MISTRAL GRAFIT)</p>	
<p>-----</p> <p>-listwa systemowa schodowa TREP-S, model GS11S, ( kolor grafit, wys. 11mm, przy płytkach MISTRAL NERO)</p>	mb

KRAWĘDZIE PŁYTY STROPOWEJ - PRZY WITRYNIE ZEWNĘTRZNEJ ZAKOŃCZYĆ PROFIŁEM np. z kolekcji firmy SCHLUTER SYSTEMS

-listwa systemowa balkonowa BARA-AR, model AR60hb,  
(kolor szary, wys. 65mm)



PLYTKI PODŁOGOWE/\$CIENNE

			JUSNO SZAR.	Kolekcja MISTRAL i Paradyz
(1a)	MISTRAL GRS. : 60x60 - saynoma			
(1b)	MISTRAL GRS. : 60x60 - poler			
(1c)	MISTRAL GRS. : 30x60 - saynoma			
(1d)	MISTRAL GRS. : 30x60 - poler			
(1e)	MISTRAL GRS. : 30x30 - saynoma			
(1f)	MISTRAL GRS. : 30x30 - poler			


		SEEDING 22.5A.
(2a)	MISTRAL GRAFT : 60x80	saynoma
(2b)	MISTRAL GRAFT : 60x80	poler
(2c)	MISTRAL GRAFT : 30x80	saynoma
(2d)	MISTRAL GRAFT : 30x80	poler
(2e)	MISTRAL GRVS : 30x30	saynoma
(2f)	MISTRAL GRVS : 30x30	poler
(2g)	MISTRAL GRVS : 30x30	suppica saynoma

	CELESTIO SZKRA
3a	MISTRAL NIENO : 60:60 , sedyňoma
3b	MISTRAL NIENO : 60:60 , poler
3c	MISTRAL NIENO : 20:60 , sedyňoma
3d	MISTRAL NIENO : 20:60 , poler
3e	MISTRAL NIENO : 20:30 , sedyňoma
3f	MISTRAL NIENO : 20:30 , poler

UWAGA: NALEŻY SKUĆ ISTNIEJĄCE ( iastrikowe ) COKOLKI PRZYŚCIENNIE NOWE COKOLKI WYKONAĆ Z MATERIAŁU POSADZKOWEGO ( MISTRAL GRYŚ 7,2x30 mat ) FUGA gr 2mm, kolor srebrno-szary nr 17 wg. SOPRO

UWAGA

ELEMENT WYSŁOCH (JAKI) WYKAZAŁ SIĘ JEDYNYM WYKAZUJĄCYM O NIE GÓRSZĄ PARAMETRACH TECHNICZNYCH I ESJENCJALNOŚCI, PRZETOŻONE WAZNY WSKAZUJĄCE JEDYNE OKREŚLENIU SIOTNICH PARAMETRÓW ZWANY NAWETŻY KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM WYSTROU WNIĘCZ

	Invest.	PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWY I PRZEBUDOWY KANAŁU ZEŚLEK DZIEKOWSKA W ŚWIDNICA 25		Data:	09.2013
	Investor	GMA MIASTO DZIEKOWSKA DZIEKOWSKA RYNKA 1			
	Wykonawca	Hol, Piętro - posadzki.			
	Projektant	Arch. Maciej Skowronski DS-0721 221/01/W DS-0847 69/90/W Specjalista Arch. Lidia Szewczyk			
				<b>14,6</b>	