

A	PODŁOGA NA GRUNCIE
3,0	DESKI
16,0	LEGARY/PUSTKA
5,0	SZLICHTA
	FOLIA BUDOWLANA
20,0	POLISTYREN EKSTRUDOWANY URSA XPS N-III-L WODOODPORNY
min.	IZOLACJA BITUMICZNA SOPRO KMB 651
0,3mm	lub KD 754
	PREPARAT GRUNTUJĄCY - SOPRO KDG 751
17,0	BETON PODKŁADOWY C25/30
	FOLIA BUDOWLANA PE NA ZAKŁAD
20,0	PODBUDOWA
	ZAGĘSZCZONY GRUNT

Inwestycja:
PRZEBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU MIESZKALNEGO „DREWNIAK" POŁOŻONEGO NA DZIAŁCE NR EW. 54/22 W SULEJÓWKU WRAZ Z REMONTEM BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH POŁOŻONYCH NA DZIAŁCE NR EW. 55 W SULEJÓWKU I MIEJSCAMI PARKINGOWYMI NA DZIAŁCE NR EW.54/1 UL.OLEANDRÓW 3 OBRĘB 31

Inwestor:
MUZEUM JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W SULEJÓWKU

Faza projektu:
PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa rysunku:
DETAL D4

nr projektu	nr rysunku	wersja	data: 03.2016
211	A605	1	skala: 1:10

GENERALNY PROJEKTANT :
upr. nr st-520/83

SPORZĄDZIŁ :

BOGUSŁAWSKI I PARTNERZY
pracownia architektoniczna
arch. Jerzy Bogusławski
03-928 WARSZAWA
UL.KRÓLOWEJ ALDONY 1
TEL./FAX 22 - 845 04 29
TEL. 22 - 845 05 16