

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH

Kilometraż		Hektometr	Powierzchnia		Powierzchnia śr.		Odl.	Objętość		Zużycie	Nadm. obj.
			nasyp	wykop	nasyp	wykop		nasyp	wykop	na miej.	wykop
			m²	m²	m²	m²	m	m³	m³	m³	m³
			1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
2+	408,20	0,00	0,20	0,30							
					0,32	0,44	13,60	4,35	5,92	4,35	1,56
2+	421,80	13,60	0,44	0,57							
					0,43	0,63	20,20	8,59	12,73	8,59	4,14
2+	442,00	20,20	0,41	0,69							
					0,33	0,91	25,00	8,25	22,63	8,25	14,38
2+	467,00	25,00	0,25	1,12							
					0,43	0,99	25,00	10,75	24,63	10,75	13,88
2+	492,00	25,00	0,61	0,85							
					0,54	0,69	25,00	13,38	17,13	13,38	3,75
2+	517,00	25,00	0,46	0,52							
					0,23	0,31	25,00	5,75	7,75	5,75	2,00
2+	542,00	25,00	0,00	0,10							
					0,26	0,15	25,00	6,38	3,63	3,63	-2,75
2+	567,00	25,00	0,51	0,19							
					0,38	0,27	25,00	9,50	6,75	6,75	-2,75
2+	592,00	25,00	0,25	0,35							
					0,34	0,23	25,00	8,50	5,63	5,63	-2,88
2+	617,00	25,00	0,43	0,10							
					0,34	0,31	25,00	8,50	7,63	7,63	-0,88
2+	642,00	25,00	0,25	0,51							
					0,28	0,49	25,00	7,00	12,25	7,00	5,25
2+	667,00	25,00	0,31	0,47							
					0,40	0,29	25,00	10,00	7,13	7,13	-2,88
2+	692,00	25,00	0,49	0,10							
					0,37	0,25	25,00	9,25	6,25	6,25	-3,00
2+	717,00	25,00	0,25	0,40							
					0,28	0,41	25,00	7,00	10,25	7,00	3,25
2+	742,00	25,00	0,31	0,42							
					0,38	0,34	25,00	9,38	8,38	8,38	-1,00
2+	767,00	25,00	0,44	0,25							
					0,53	0,25	25,00	13,13	6,25	6,25	-6,88
2+	792,00	25,00	0,61	0,25							
					0,52	0,30	25,00	13,00	7,50	7,50	-5,50
2+	817,00	25,00	0,43	0,35							
					0,34	0,42	25,00	8,50	10,38	8,50	1,88
2+	842,00	25,00	0,25	0,48							
					0,38	0,38	25,00	9,50	9,50	9,50	0,00
2+	867,00	25,00	0,51	0,28							

Sumy:	187,76	211,49	156,41	23,74
-------	--------	--------	--------	-------