LEGENDA

⟋	Krawężnik betonowy 15x30 cm, h=11 cm
⟋	Krawężnik betonowy 15x30 cm, h=5 cm
⟋	Krawężnik betonowy 12x25, h=0 cm (rejon zjazdów)
⟋	Obrzeże betonowe 6x20 cm
🟨	Projektowany chodnik
🟩	Projektowane zjazdy
🟥	Projektowany chodnik o wzmocnionej konstrukcji
0+100	Projektowany kilometraż chodnika
P9	Punkty główne trasy
2,00%	Pochylenia poprzeczne
▬	Projektowany ściek z kostki betonowej
Wu-2 272,95	Projektowany ściek z kostki betonowej
┴	Projektowane skarpy
⊥	Remont istniejącego przepustu

WYKAZ PUNKTÓW GŁÓWNYCH

NUMER	WSPÓŁRZĘDNE
P9	X=5632762.64 Y=7477944.81
P8	X=5632789,11 Y=7477938,05
P7	X=5632922.93 Y=7477901.54
P6	X=5633072.29 Y=7477860.36
P5	X=5633321.29 Y=7477794.89
P4	X=5633488.17 Y=7477749.66
P3	X=5633596.98 Y=7477719.93
P2	X=5633813.92 Y=7477662.34
P1	X=5633822.31 Y=7477660.11

Inwestor:
GMINA DALESZYCE
PLAC STASZICA 9 26-021 DALESZYCE

Jednostka projektowa
"PROFOX" PROJEKTOWANIE DRÓG I ULIC
Emilia Foks
25–432 Kielce, ul.Bogusławskiego 22

Inwestycja: Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0328 T
w m. MÓJCZA dł. 1097 mb na odc. od km 1+546 do km 2+643

Treść rysunku: PLAN SYTUACYJNY
KM 0+500 – 1+097

Branża: DROGI
Data: grudzień 2013
Skala: 1:500
Nr RYS.: D–02–02

	Imię i nazwisko/ specjalność	Nr upr.:	Branża	Podpis:
Projektant:	Emilia Foks	SWK/0064/POOD/07	drogi	
Opracował:	Tomasz Barczyk			