







OZNACZENIA

1. Warstwa ścielająca gr. 4cm z betonu asfaltowego (AC8S, zg. z PN-EN-13108 asfalt 50/70 wg PN-EN 12591)
2. Warstwa wiążąca gr. 5 cm z betonu asfaltowego AC16W, zg. z PN-EN-13108, asfalt 50/70 zg. z PN-EN 12591
3. Geostatyka lub geokompozyt o szerokości 1m
4. Warstwa wyrówn. z betonu asfaltowego AC16W, zg. z PN-EN-13108 asfalt 50/70 zg. z PN-EN 12591
5. Warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC16W, zg. z PN-EN-13108 asfalt 50/70 zg. z PN-EN 12591
6. Wzmocnienie podłoża gr. 15cm z gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 2,5 MPa
7. Wzmocnienie podłoża gr. 20cm z gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 1,5 MPa
8. Warstwa odcieżająca gr. 15cm z piasku
9. Podbudowa utwardzona szerokości 1m, gr. 10cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie zg. z PN-S-06102
10. Podbudowa pomocna gr. 18cm MMCE wykonana z destruktu z dożłamieniem kruszywem łamanym (0/31.5), -53%, cement do 5%, emulsja asfaltowa 3%
11. Podbudowa pomocna gr. 20cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie zg. z PN-S-06102
12. Podbudowa pomocna gr. 20cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie zg. z PN-S-06102
13. Nawierzchnia z kostki brukowej bet. gr. 8cm na podłożu cementowo-piaskowej gr. 3cm 1:4
14. Nawierzchnia z kostki brukowej bet. gr. 8cm na podłożu cementowo-piaskowej gr. 3cm 1:4
15. Krawężnik betonowy 20x30cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15
16. Krawężnik betonowy 15x30cm, na ławie betonowej zwykłej z betonu C8/10
17. Obrzeża betonowa 8x30cm na podłożu cement- piaskowej gr. 3cm 1:3
18. Istniejąca pozostała część podbudowy.
19. Pobocze utwardzone szerokości 1m, gr. 30cm z kruszywa łamanego stabilizowanym mechanicznie zg. z PN-S-06102

Kategoria ruchu: KR2
Grupa nośności podłoża: G1, G3, G4

IKO EKOBORO spółka z o.o. <i>ul. Rakowicka 80, 25-509 Kielce</i>				Obszar: Projektowanie dróg powiatowej jakości Miejsce: Samochód km z 580 do km 7580			
Wykonawcy:	Intexi Wzrostko	Wzrostko	Intexi Wzrostko	Wzrostko	Intexi Wzrostko	Wzrostko	Intexi Wzrostko
Projektant:	mgr inż. Marek Zającz	mgr inż. Marek Zającz	mgr inż. Marek Zającz	mgr inż. Marek Zającz	mgr inż. Marek Zającz	mgr inż. Marek Zającz	mgr inż. Marek Zającz
Opisano:	mgr inż. Alfred Wójcik	mgr inż. Alfred Wójcik	mgr inż. Alfred Wójcik	mgr inż. Alfred Wójcik	mgr inż. Alfred Wójcik	mgr inż. Alfred Wójcik	mgr inż. Alfred Wójcik
Sprawił:	mgr inż. Rajmund Pawełko	mgr inż. Rajmund Pawełko	mgr inż. Rajmund Pawełko	mgr inż. Rajmund Pawełko	mgr inż. Rajmund Pawełko	mgr inż. Rajmund Pawełko	mgr inż. Rajmund Pawełko
Skala:	1: 50	1: 50	1: 50	1: 50	1: 50	1: 50	1: 50
Przebieg konstrukcyjne				Przebieg konstrukcyjne			
5				7			