

Tabela objętości robót ziemnych
Przebudowa łuków poziomych w ciągu odcinka drogi powiatowej nr 0342T
w miejscowości Łągów.

PIKIETAŻ	POWIERZCHNIA		OBJĘTOŚĆ		ZUŻYCIE		BILANS
	WYKOP	NASYP	WYKOP	NASYP	NA MIEJSCU	NADMIAR	
27.75	4.00	0.00					0.0
30.60	4.02	0.00	11.43	0.00	0.0	11.4	11.4
43.95	4.08	0.00	54.07	0.00	0.0	54.1	65.5
62.80	4.92	0.01	84.83	0.09	0.1	65.5	150.2
68.35	4.55	0.00	26.28	0.03	0.0	84.7	176.5
70.65	4.22	0.00	10.09	0.00	0.0	26.3	186.6
80.40	4.46	0.00	42.31	0.00	0.0	176.5	228.9
86.95	3.95	0.23	27.54	0.75	0.8	10.1	255.7
105.70	4.20	0.18	76.41	3.84	3.8	186.6	328.2
112.00	4.22	0.15	26.52	1.04	1.0	42.3	353.7
118.70	4.45	0.08	29.04	0.77	0.8	228.9	382.0
127.90	2.33	0.31	31.19	1.79	1.8	26.8	411.4
140.20	4.33	0.00	40.96	1.91	1.9	255.7	450.4
159.40	5.24	0.00	91.87	0.00	0.0	72.6	542.3
177.95	3.88	0.13	84.59	1.21	1.2	328.2	625.7
192.10	2.15	0.42	42.66	3.89	3.9	25.5	664.5
198.90	2.42	0.34	15.54	2.58	2.6	353.7	677.4
207.25	2.24	0.02	26.39	0.08	0.1	28.3	703.7
224.30	0.88	0.15	26.60	1.45	1.4	382.0	728.9
237.35	0.24	0.10	7.31	1.63	1.6	29.4	734.5
253.52	0.38	0.00	5.01	0.81	0.8	39.1	738.7
RAZEM			760.63	21.88	21.9	738.7	

Ze względu na wyniesienie niwelety drogi objętość nasypów została zwiększona docelowo w przedmiarze o ilość gruntu ujętą w pozycji odhumusowania !