

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0312T w m. Wola Kopcowa - etap I

Lp	Nr SST	Opis i wyliczenia	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Kod CPV: 45100000-8 Roboty pomiarowe						
1	D – 01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie rwninnym	km	1,008		
Kod CPV: 45100000-8 Roboty rozbiórkowe						
2	D – 01.02.04	Rozebranie przepustów rurowych, rury betonowe Fi·50·cm	m	40,00		
3	D – 01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport samochodem samowyladowczym na odległość 10 km	m3	3,60		
Kod CPV: 45233140-2 Roboty ziemne						
4	D – 01.02.02	Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na 5 km, koparka 0,40·m3, grunt kategorii I-II (usunięcie humusu z odwozem na 5km)	m3	672,53		
5	D – 02.01.01	Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 1·km, koparka 0,40·m3, grunt kategorii III	m3	221,95		
6	D – 02.01.01	Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na 10 km, koparka 0,40·m3, grunt kategorii IV (dowóz gruntu wraz z kosztami zakupu z 10km)	m3	746,91		
7	D – 02.03.01	Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami, samowyladowczymi, kategoria gruntu III-IV	m3	968,87		
8	D – 02.03.01	Zagęszczanie nasypów, zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III	m3	968,87		
9	D – 06.01.01	Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie, kategoria gruntu IV	m2	4 550,47		
10	D – 06.01.01	Humusowanie i obsianie skarp, przy grubości warstwy humusu 5·cm	m2	438,00		
Kod CPV: 45233140-2 Budowa krawężnika						
11	D – 08.01.01	Ławy pod krawężnik, betonowa z oporem	m3	77,10		
12	D – 08.01.01	Krawężniki betonowe, wystające 20x30·cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	907,00		
Kod CPV: 45233140-2 Budowa zjazdów z kostki betonowej						
14	D – 04.05.01	Podbudowy z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa (z wytwórni), grubość podbudowy po zagęszczeniu 15·cm	m2	664,00		
15	D – 04.04.02	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2	664,00		
16	D – 05.03.23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara	m2	664,00		
17	D – 08.03.01	Ławy pod obrzeża, betonowa z oporem	m3	40,24		

18	D – 08.03.01	Obrzeża betonowe, 30x8·cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	479,00		
Kod CPV: 45233140-2 Budowa chodnika						
19	D – 04.04.02	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	1 564,00		
20	D – 08.02.02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka kolorowa	m2	1 564,00		
21	D – 08.03.01	Obrzeża betonowe, 20x6·cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	840,00		
Kod CPV: 45233140-2 Odwodnienie						
22	D – 08.05.01	Fundament pod prefabrykowane koryto żelbetowe 0,56x0,48m z betonu C12/15 grubości 10cm	m3	11,06		
23	D – 08.05.01	Ustawienie prefabrykowanego koryta żelbetowego 0,56x0,48m wraz z pokrywą typu ciężkiego na podsypce cementowo-piaskowej	m	194,00		
24	D – 08.05.01	Wykonanie fundamentu z betonu C8/10 grubości 10cm pod prefabrykat typ "krakowski" 0,44x0,68x0,60m	m3	22,22		
25	D – 08.05.01	Ustawienie prefabrykatu żelbetowego typu "krakowskiego" 0,44x0,68x0,60m na podsypce cementowo-piaskowej	m	505,00		
26	D – 06.01.01	Umocnienie rowów, płytami betonowymi 50x50 cm na podsypce cementowo - piaskowej grubości 5·cm	m2	241,50		
27	D – 03.01.01	Przepusty pod zjazdami, ławy ze żwiru	m3	8,82		
28	D – 03.01.01	Przepusty rurowe pod zjazdami, ścianki czołowe dla rur Fi 50·cm	szt	7,00		
29	D – 03.01.01	Przepusty rurowe pod zjazdami wykonanie przepustów z rur betonowych Fi 50 cm	m	49,00		
30	D – 03.02.01	Studnia rewizyjna fi 1600 mm kompletna	szt	6,00		
31	D – 03.02.01a	Montaż odwodnienia liniowego z elementów wykonanych z betonu o wym. 200/300 mm z rusztem klasy D - 400 na ławie betonowej /np. odwodnienie typu BGZ-S SV G 200/	mb	36,00		
32	D – 03.02.01	Przykanaliki z rur z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn·160·mm	m	84,00		
Kod CPV: 45233140-2 Oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu						
33	D – 07.06.02	Poręcze ochronne, typ "olsztyński"	m	586,00		
34	D – 07.02.01	Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych, Fi·70·mm	szt	3,00		
35	D – 07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia do 0,3·m2	szt	3,00		
36	D – 07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane mechanicznie	m2	12,00		
				Wartość robót netto		
				Podatek VAT		
				Wartość robót brutto		

