

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0312T w m. Wola Kopcowa - etap I

Lp	Nr SST	Opis i wyliczenia	Jedn. miary	Ilość
Kod CPV: 45100000-8 Roboty pomiarowe				
1	D – 01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	km	1,008
Kod CPV: 45100000-8 Roboty rozbiórkowe				
2	D – 01.02.04	Rozebranie przepustów rurowych, rury betonowe Fi-50-cm	m	40,00
3	D – 01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku, transport samochodem samowyładowczym na odległość 10 km	m3	3,60
Kod CPV: 45233140-2 Roboty ziemne				
4	D – 01.02.02	Roboty ziemne koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na 5 km, koparka 0,40·m3, grunt kategorii I-II (usunięcie humusu z odwozem na 5km)	m3	672,53
5	D – 02.01.01	Roboty ziemne koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1·km, koparka 0,40·m3, grunt kategorii III	m3	221,95
6	D – 02.01.01	Roboty ziemne koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na 10 km, koparka 0,40·m3, grunt kategorii IV (dowóz gruntu wraz z kosztami zakupu z 10km)	m3	746,91
7	D – 02.03.01	Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami, samowyładowczymi, kategoria gruntu III-IV	m3	968,87
8	D – 02.03.01	Zagęszczanie nasypów, zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III	m3	968,87
9	D – 06.01.01	Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie, kategoria gruntu IV	m2	4 550,47
10	D – 06.01.01	Humusowanie i obsianie skarp, przy grubości warstwy humusu 5·cm	m2	438,00
Kod CPV: 45233140-2 Budowa krawężnika				
11	D – 08.01.01	Ławy pod krawężnik, betonowa z oporem	m3	77,10
12	D – 08.01.01	Krawężniki betonowe, wystające 20x30·cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	907,00
Kod CPV: 45233140-2 Budowa zjazdów z kostki betonowej				
14	D – 04.05.01	Podbudowy z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa (z wytwórni), grubość podbudowy po zagęszczeniu 15·cm	m2	664,00
15	D – 04.04.02	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2	664,00
16	D – 05.03.23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara	m2	664,00

17	D – 08.03.01	Ławy pod obrzeża, betonowa z oporem	m3	40,24
18	D – 08.03.01	Obrzeża betonowe, 30x8-cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	479,00
Kod CPV: 45233140-2 Budowa chodnika				
19	D – 04.04.02	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	1 564,00
20	D – 08.02.02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8-cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka kolorowa	m2	1 564,00
21	D – 08.03.01	Obrzeża betonowe, 20x6-cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	840,00
Kod CPV: 45233140-2 Odwodnienie				
22	D – 08.05.01	Fundament pod prefabrykowane koryto żelbetowe 0,56x0,48m z betonu C12/15 grubości 10cm	m3	11,06
23	D – 08.05.01	Ustawienie prefabrykowanego koryta żelbetowego 0,56x0,48m wraz z pokrywą typu ciężkiego na podsypce cementowo-piaskowej	m	194,00
24	D – 08.05.01	Wykonanie fundamentu z betonu C8/10 grubości 10cm pod prefabrykat typ "krakowski" 0,44x0,68x0,60m	m3	22,22
25	D – 08.05.01	Ustawienie prefabrykatu żelbetowego typu "krakowskiego" 0,44x0,68x0,60m na podsypce cementowo-piaskowej	m	505,00
26	D – 06.01.01	Umocnienie rowów, płytami betonowymi 50x50 cm na podsypce cementowo - piaskowej grubości 5-cm	m2	241,50
27	D – 03.01.01	Przepusty pod zjazdami, ławy ze żwiru	m3	8,82
28	D – 03.01.01	Przepusty rurowe pod zjazdami, ścianki czołowe dla rur Fi 50-cm	szt	7,00
29	D – 03.01.01	Przepusty rurowe pod zjazdami wykonanie przepustów z rur betonowych Fi 50 cm	m	49,00
30	D – 03.02.01	Studnia rewizyjna fi 1600 mm kompletna	szt	6,00
31	D – 03.02.01a	Montaż odwodnienia liniowego z elementów wykonanych z betonu o wym. 200/300 mm z rusztem klasy D - 400 na ławie betonowej /np. odwodnienie typu BGZ-S SV G 200/	mb	36,00
32	D – 03.02.01	Przykanaliki z rur z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn·160-mm	m	84,00
Kod CPV: 45233140-2 Oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu				
33	D – 07.06.02	Poręcze ochronne, typ "olsztyński"	m	586,00
34	D – 07.02.01	Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych, Fi·70-mm	szt	3,00
35	D – 07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia do 0,3-m2	szt	3,00
36	D – 07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane mechanicznie	m2	12,00