

## KOSZTORYS OFERTOWY

## ZAŁĄCZNIK NR 2

## Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0311T w miejscowości Masłów Pierwszy

Lp.	Nr SST	Opis i wyliczenia	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>Kody CPV: 45100000-8 Roboty pomiarowe</b>						
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	km	0,456		
<b>Kody CPV: 45233140-2 Roboty ziemne</b>						
2	D-01.02.02	Roboty ziemne koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowładowczymi na 5 km, koparka 0,40-m3, grunt kategorii I-II (usuniecie humusu z odwozem na 5km)	m3	300,04		
3	D-02.01.01	Roboty ziemne koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowładowczymi do 1-km, koparka 0,40-m3, grunt kategorii III	m3	65,59		
4	D-02.01.01	Roboty ziemne koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowładowczymi na 10 km, koparka 0,40-m3, grunt kategorii IV (dowóz gruntu wraz z kosztami zakupu z 10km)	m3	363,23		
5	D-02.03.01	Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami, samowładowczymi, kategoria gruntu III-IV	m3	428,82		
6	D-02.03.01	Zagęszczanie nasypów, zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III	m3	428,82		
7	D-06.01.01	Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie, kategoria gruntu IV	m2	3 227,85		
<b>Kody CPV: 45233140-2 Budowa krawężnika</b>						
8	D-08.01.01	Ławy pod krawężnik, betonowa z oporem	m3	45,00		
9	D-08.01.01	Krawężniki betonowe, wystające 20x30-cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	530,00		
<b>Kody CPV: 45233140-2 Budowa zjazdów z kostki betonowej</b>						
10	D-04.05.01	Podbudowy z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa (z wytwórni), grubość podbudowy po zagęszczeniu 15-cm	m2	75,00		
11	D-04.04.02	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2	75,00		
12	D-05.02.23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8-cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara	m2	75,00		
13	D-08.03.01	Ławy pod obrzeża, betonowa z oporem	m3	5,12		
14	D-08.03.01	Obrzeża betonowe, 30x8-cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	61,00		
<b>Kody CPV: 45233140-2 Budowa chodnika</b>						
15	D-04.04.02	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	846,00		
16	D-08.02.02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8-cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka kolorowa	m2	846,00		
17	D-08.03.01	Obrzeża betonowe, 20x6-cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową.	m	601,00		
<b>Kody CPV: 45233140-2 Odwodnienie</b>						
18	D-08.05.01	Fundament pod prefabrykowane koryta żelbetowe 0,56x0,48m z betonu C12/15 grubości 10cm	m3	1,23		
19	D-08.05.01	Ustawienie prefabrykowanego koryta żelbetowego 0,56x0,48m wraz z pokrywą typu ciężkiego na podsypce cementowo-piaskowej	m	22,00		
20	D-08.05.01	Wykonanie fundamentu z betonu C8/10 grubości 10cm pod prefabrykat typ "krakowski" 0,44x0,68x0,60m	m3	11,19		
21	D-08.05.01	Ustawienie prefabrykatu żelbetowego typu "krakowskiego" 0,44x0,68x0,60m na podsypce cementowo-piaskowej	m	238,00		
22	D-06.01.01	Umocnienie rowów, płytami betonowymi 50x50 cm na podsypce cementowo - piaskowej grubości 5-cm	m2	338,00		
23	D-03.02.01a	Montaż odwodnienia liniowego z elementów wykonanych z betonu o wym. 200/300 mm z rusztem klasy D - 400 na ławie betonowej /np. odwodnienie typu BGZ-S SV G 200/	mb	18,00		

24	D-03.02.01a	Przykanaliki z rur z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn-160-mm	m	37,00		
<b>Kody CPV: 45233140-2 Oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu</b>						
25	D-07.06.02	Poręcze ochronne, typ "olsztyński"	m	259,00		
26	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych, Fi-70-mm	szt	8,00		
27	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia do 0,3-m2	szt	8,00		
28	D-07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane mechanicznie	m2	54,00		
					<b>Wartość kosztorysu netto:</b>	
					<b>Podatek VAT</b>	
					<b>Wartość kosztorysu brutto:</b>	