


Budowa przepustu Φ 60 w km 3+564,80

Przepust $\Phi 60$, $L=10,40$ rzędna wylot. 263,72

Przekrój A - A skala 1 : 50



skala 1 : 10

Kategoria ruchu: KR1

Grupa nośności podłoża: G1, G3, G4

OZNACZENIA


1. Warstwa szczielnik gr. 4cm z betonu asfaltowego (AC6S, zgr. z PN-EN-13108 asfalt 50/70 wg PN-EN 12591)
2. Warstwa wiążąca gr. 5 cm z betonu asfaltowego AC10W, zgr. z PN-EN-13108, asfalt 50/70 wg PN-EN 12591
3. Gwarantka lub geotekstyz o szerokości 1m
4. Warstwa wyrówn. z betonu asfaltowego AC6W, zgr. z PN-EN-13108 asfalt 50/70 wg zgr. z PN-EN 12591
5. Warstwa podbud. zgr. 15cm z gruntu stabilizowanego cementem o R_{fm} = 5 MPa
6. Wzmocnienie podłoża gr. 15cm z gruntu stabilizowanego cementem o R_{fm} = 5 MPa
7. Wzmocnienie podłoża gr. 20cm z gruntu stabilizowanego cementem o R_{fm} = 1,5 MPa
8. Warstwa oszczędzająca gr. 15cm z piasku
9. Podbudowa zasiedlająca gr. 20cm z ciutłego betonu, zgr. z PN-S-96013
10. Podbudowa pomocnicza gr. 15cm z kruszawy łamanej stabilizowaną mechan zgr. z PN-S-96102
11. Podbudowa pomocnicza gr. 20cm z kruszawy łamanej stabilizowaną mechan zgr. z PN-S-96102
12. Warstwa szczielnik gr. 2cm z kruszawy łamanej stabilizowanej mechanicznie zgr. z PN-S-96102
13. Nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8cm na podłożu cementowo-piaskowej gr. 3cm 4:1
14. Nawierzchnia z kostki brukowej bez kolorowej gr. 8cm na podłożu cementowo-piaskowej gr. 3cm 4:1
15. Krusząnek betonowy 20X30cm, na ławie betonowej z oporem z betonu C21/25
16. Krusząnek betonowy 15X30cm, na ławie betonowej z oporem z betonu C21/25
17. Obrzeża betonowa 8X30cm na podłożu cement. - piaskowej gr. 3cm 1:3
18. Obrzeża porzeczka czarne podłożu.
19. Warstwa wyrówn. gr. 30cm z kruszawy łamanej stabilizowaną, mechan. zgr. z PN-S-96102
20. Rura kolumnowa zgr. 15cm
21. Rura kolumnowa zgr. 15cm
22. Podbudowa zasiedlająca gr. 10cm z kruszawy łamanej stabilizowaną mechan zgr. z PN-S-96102
23. Koryta żłobkowe wg KPED 01-13 na podłożu piaskowej do 5cm

 EKODORO spolita s o.o. ul. Rakovska 40, 25200 Metliča	Wzrostowcy:	Imię i Nazwisko		Podpis:	Stwierdził:
	Przebiegach:	mgr inż. Marcin Lipart		10.2012r.	P.B.W.
	Opisach:	mgr inż. Alina Mysior		10.2012r.	Brak
	Spowach:	mgr inż. Rajmund Przewoźnik		10.2012r.	Przewoźnik
	Stwierdził:	Przewoźnik		10.2012r.	Przewoźnik
1:50	Przebieg Konstrukcyjne				
					5
					23

Budowa przepustu Φ 60 w km 3+559,30

Przepust $\Phi 60$, $L=10,40$ rzędna wylot. 263,72

Przekrój A - A skala 1 : 50



skala 1 : 10

Kategoria ruchu: KR1

Grupa nośności podłoża: G1, G3, G4

OZNACZENIA

1. Warstwa szkieletu gr. 4cm z betonu asfaltowego (ACS), z PN-S-EN13108 asfalt 50/70 wg PN-EN 12591
2. Warstwa wierzchnia gr. 5 cm z betonu asfaltowego (AC16W) wg. z PN-EN-13108, asfalt 50/70 wg. PN-EN 12591
3. Geosiatka typu geotekstylizy o szerokości 1m
4. Warstwa wyrówn z betonu asfaltowego ACS16W, zbg. z PN-EN-13108 asfalt 50/70 zbg. z PN-EN 12591
5. Wprowadzenie zasadniczej gr. 15cm z gruntu stabilizowanego, zbg. z PN-EN-13108 asfalt 50/70 zbg. z PN-EN 12591
6. Wzmocnienie podłoża gr. 20cm z gruntu stabilizowanego cementem o R_{hm} = 1,5 MPa
8. Warstwa zasadnicza gr. 15cm z piasku
9. Podbudowa zasadnicza gr. 20cm z ciastego betonu, zbg. z PN-S-96013
10. Podbudowa pomocna gr. 20cm z kruszywa łamanego stabilizowana mech. zbg. z PN-S-96102
11. Podbudowa pomocna gr. 20cm z kruszywa łamanego stabilizowana mech. zbg. z PN-S-96102
12. Podbudowa pomocna gr. 20cm z kruszywa łamanego stabilizowana mech. zbg. z PN-S-96102
13. Nawierzchnia z kostki brukowej na podłożu cementowo-piaskowej gr. 22cm
14. Nawierzchnia z kostki brukowej na podłożu gr. 8cm na podłożu cementowo-piaskowej gr. 22cm
15. Krwężnik betonowy 20X30cm na ławie betonowej z oporem z betonu C21/25
16. Krwężnik betonowy 15X30cm, na ławie betonowej z oporem z betonu C21/25
17. Obrzeża betonowa 8X30cm na podłożu cement- piaskowej gr. 3cm 1:3
18. Elementy poszycia cząstk. podbudowy.
19. Elementy poszycia cząstk. podbudowy.
20. Rura kanalizacyjna d. 400mm z kr. 30cm z kruszywa łamanego stabilizowana mech. zbg. z PN-S-96102
21. Rura kanalizacyjna d. 400mm z kr. 30cm z kruszywa łamanego stabilizowana mech. zbg. z PN-S-96102
22. Podbudowa zasadnicza gr. 10cm z kruszywa łamanego stabilizowana mech. zbg. z PN-S-96102
23. Koryto żłobkowe wg KPED 01-13 na podłożu piaskowej do 5cm

[illegible]