


Budowa przepustu Φ 60 w km 3+174,00

Przeprst Φ 60, L=10,45 rzędna wylot. 264,65
Przekrój A - A skala 1 : 50




Widok z góry skala 1 : 50

Kategoria ruchu: KR1
Grupa nośności podłoża: G1, G3, G4

OZNACZENIA


- Warstwa ścierna gr. 4cm z betonu asfaltowego (ACGS, zg. z PN-EN-13108 asfalt 50/70 wg PN-EN 12591)
- Warstwa wiążąca gr. 5 cm z betonu asfaltowego AC16W, zg. z PN-EN-13108, asfalt 50/70 zg. z PN-EN 12591
- Geostyka lub geokompozyt o szerokości 1m
- Warstwa wyrówn. z betonu asfaltowego AC16W, zg. z PN-EN-13108 asfalt 50/70 zg. z PN-EN 12591 w ilości 100kg/m
- Podbudowa z asfaltu gr. 7cm z betonu asfaltowego AC16W, zg. z PN-EN-13108 asfalt 50/70 zg. z PN-EN 12591 w ilości 100kg/m
- Wzmocnienie podłoża gr. 15cm z gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 2,5 MPa
- Wzmocnienie podłoża gr. 20cm z gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 1,5 MPa
- Warstwa odsączająca gr. 15cm z piasku
- Podbudowa zasadnicza gr. 20cm z ciutego betonu, zg. z PN-S-96013
- Podbudowa pomocni gr. 15cm z kruszywa łamanego stabilizowan mechan zg. z PN-S-06102
- Podbudud wyrówn. na miejscu metodą recylingu z mieszanki mineralno-cement-emiulyjnej gr. 22cm
- Nawierzchnia z kostki brukowej bet. gr.8cm na podspycie cementowo-piaskowej gr. 3cm 1:4
- Krawężnik betonowy 20x30cm na ławie betonowej zwykłej z betonu C12/15
- Krawężnik betonowy 20x30cm na ławie betonowej zwykłej z betonu C12/15
- Krawężnik betonowy 15x30cm, na ławie betonowej zwykłej z betonu C8/10
- Obtęże betonowe 8x30cm na podspycie cement- piaskowej gr. 3cm 1:3
- Istniejąca pozostała część podbudowy.
- Poprząca utwardzone gr.30cm z kruszywa łamanego stabilizowan, mechan. zg. z PN-S-06102
- Rura humusu gr. 15cm
- Rura kanalizacji deszczowej Ø50 typu HDPE SN8 na podspycie płaskowej gr. 10cm
- Podbudowa zasadnicza gr.10cm z kruszywa łamanego stabilizowan mechan zg. z PN-S-06102
- Koryto żelbetowe wg KPEB 01.13 na podspycie płaskowej do 5cm



skala 1 : 10

Budowa przepustu Φ 80 w km 2+720,50

Przeprst Φ 80, L=10,40 rzędna wylot. 260,19
Przekrój A - A skala 1 : 50




Widok z góry skala 1 : 50

Kategoria ruchu: KR1
Grupa nośności podłoża: G1, G3, G4

OZNACZENIA

- Warstwa ścierna gr. 4cm z betonu asfaltowego (ACGS, zg. z PN-EN-13108 asfalt 50/70 wg PN-EN 12591)
- Warstwa wiążąca gr. 5 cm z betonu asfaltowego AC16W, zg. z PN-EN-13108, asfalt 50/70 zg. z PN-EN 12591
- Geostyka lub geokompozyt o szerokości 1m
- Warstwa wyrówn. z betonu asfaltowego AC16W, zg. z PN-EN-13108 asfalt 50/70 zg. z PN-EN 12591 w ilości 100kg/m
- Podbudowa z asfaltu gr. 7cm z betonu asfaltowego AC16W, zg. z PN-EN-13108 asfalt 50/70 zg. z PN-EN 12591 w ilości 100kg/m
- Wzmocnienie podłoża gr. 15cm z gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 2,5 MPa
- Wzmocnienie podłoża gr. 20cm z gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 1,5 MPa
- Warstwa odsączająca gr. 15cm z piasku
- Podbudowa zasadnicza gr. 20cm z ciutego betonu, zg. z PN-S-96013
- Podbudowa pomocni gr. 15cm z kruszywa łamanego stabilizowan mechan zg. z PN-S-06102
- Podbudud wyrówn. na miejscu metodą recylingu z mieszanki mineralno-cement-emiulyjnej gr. 22cm
- Nawierzchnia z kostki brukowej bet. gr.8cm na podspycie cementowo-piaskowej gr. 3cm 1:4
- Krawężnik betonowy 20x30cm na ławie betonowej zwykłej z betonu C12/15
- Krawężnik betonowy 15x30cm, na ławie betonowej zwykłej z betonu C8/10
- Obtęże betonowe 8x30cm na podspycie cement- piaskowej gr. 3cm 1:3
- Istniejąca pozostała część podbudowy.
- Poprząca utwardzone gr.30cm z kruszywa łamanego stabilizowan, mechan. zg. z PN-S-06102
- Rura humusu gr. 15cm
- Rura kanalizacji deszczowej Ø80 typu HDPE SN8 na podspycie płaskowej gr. 10cm
- Podbudowa zasadnicza gr.10cm z kruszywa łamanego stabilizowan mechan zg. z PN-S-06102
- Koryto żelbetowe wg KPEB 01.13 na podspycie płaskowej do 5cm



Ekodoro spółka z o.o. ul. Rakowska 80, 25-209 Kielce				Obiekt: Przekładnia drogi powiatowej nr 1038RT w km 2+720,50 budowę chodnika w m. Przejima, Białka, Poręba na 440m, gm. Włodzisław Górny			
Wykonawcy:	mgr inż. Marcin Zagart		Nr uprawnień:	10.2012r	Podpis: P.B.W.		
Opiekun:	mgr inż. Alfred Mysior		Nr uprawnień:	10.2012r	Podpis: P.B.W.		
Spawczel:	mgr inż. Rajmund Paszko		WZDP-191/D/66/10.2012r	10.2012r	Podpis: P.B.W.		
Skala:	Przekładnia rysunku:		Nr rysunku:		Podpis: P.B.W.		
1 : 50	Przekroje Konstrukcyjne		5		26		