
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Remont sanitariatów
ADRES INWESTYCJI : Katowice ul. Geoetla nr 2
INWESTOR : Zespół Szkół nr 2 imienia Jarosława Iwaszkiewicza
ADRES INWESTORA : Katowice ul. Geoetla nr 2

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Mirosława Alijew
DATA OPRACOWANIA : 04.04.2016

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
04.04.2016

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 4.5*2*0.14*2	m ³ m ³	2.520	
				RAZEM	2.520
2	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek (4.5*0.77+2.1*0.2)*2	m ² m ²	7.770	
				RAZEM	7.770
3	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² (4.5*0.77+2.1*0.2)*2	m ² m ²	7.770	
				RAZEM	7.770
4	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ² 5*2	szt. szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
5	KNR 4-01 0320-01	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 1.0 m ² w ścianach z cegieł 1+1	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
6	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m ² fabrycznie wykończone 0.9*2	m ² m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
7	KNR 4-01 0716-07	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z betonów żwirowych, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych na ścianach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² (4.5*0.77+2.1*0.2)*2	m ² m ²	7.770	
				RAZEM	7.770
8	KNR 4-01 0819-07	Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych lastrykowych 30x30 cm do 3 sztuk w jednym miejscu - pierwsza 2*2	plyt. plyt.	4.000	
				RAZEM	4.000
9	KNR 4-01 0819-08	Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych lastrykowych 30x30 cm do 3 sztuk w jednym miejscu - każda następną 30*2	plyt. plyt.	60.000	
				RAZEM	60.000
10	KNR 2-02 0829-08	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą (4.5*0.77+2.1*0.2)*2	m ² m ²	7.770	
				RAZEM	7.770
11	KNR 2-02 1021-02 analogia	zabudowa systemowa kabin wc - ścianki wraz z drzwiami z litego laminatu (4.5*2.10)*2	m ² m ²	18.900	
				RAZEM	18.900
12	KNR 4-01 1212-31	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy ponad 50 do 100 mm 1+1	m m	2.000	
				RAZEM	2.000
13	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych (5*0.29)*2	m ² m ²	2.900	
				RAZEM	2.900
14	KNR 2-02 2004-01ana- logia	Obudowa pionów wod-kan płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo (4.5*1)*2	m ² m ²	9.000	
				RAZEM	9.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach $(2.10*4.5+2.10*1.65)*2$	m ² m ²	25.830	
				RAZEM	25.830
16	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach $[(2.1+2.1+4.5+4.5+2.1+2.1+1.65+1.65)*0.95]*2$	m ² m ²	39.330	
				RAZEM	39.330
17	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności $[2.10*4.5+2.10*1.65+(2.1+2.1+4.5+4.5+2.1+2.1+1.65+1.65)*0.95]*2$	m ² m ²	65.160	
				RAZEM	65.160
18	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów $(2.10*4.5+2.10*1.65)*2$	m ² m ²	25.830	
				RAZEM	25.830
19	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian $[(2.1+2.1+4.5+4.5+2.1+2.1+1.65+1.65)*0.95]*2$	m ² m ²	39.330	
				RAZEM	39.330
20	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 1 km $[4.5*2*0.14+(4.5*0.77+2.1*0.2)*0.03]*2$	m ³ m ³	2.753	
				RAZEM	2.753