
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Tymczasowe zabezpieczenie sufitu w sali kominkowej kod CVP 45212353-5
ADRES INWESTYCJI : Pałac Myśliwski Antonin 63-421 Przygodzice pow. Ostrów Wlkp.
INWESTOR : Centrum Kultury i Sztuki
ADRES INWESTORA : 62-800 Kalisz ul. Łazienna 6
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Henryk Marczak
DATA OPRACOWANIA : lipiec 2016r

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
lipiec 2016r

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	R	M	S
1	KNR-W 4-01 1216-01 analogia	Zabezpieczenie podłóg folią polietylenową grubą obmiar = 202,67 m ²	m ²				
1*		-- R -- robocizna 0,057r-g/m ²	r-g	11,5522			
2*		-- M -- folia polietylenowa gruba 1m ² /m ²	m ²	202,6700			
3*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2,0000			
Razem koszty bezpośrednie:							
2	KNR 2-02 1605-04	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne do robót wykonywanych na sufitach przy wysokości do 9 m obmiar = 81,20 m ²	m ²				
1*		-- R -- robocizna 1,273r-g/m ²	r-g	103,3676			
2*		-- M -- płyty pomostowe robocze 0,0338m ² /m ²	m ²	2,7446			
3*		płyty komunikacyjne długie 0,0006m ² /m ²	m ²	0,0487			
4*		płyty komunikacyjne krótkie 0,0004m ² /m ²	m ²	0,0325			
5*		bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II 0,00011m ³ /m ²	m ³	0,0089			
6*		deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II 0,00001m ³ /m ²	m ³	0,0008			
7*		materiały pomocnicze 1,5%(od M)	%	1,5000			
8*		-- S -- rusztowanie rurowe 0,38m-g/m ²	m-g	30,8560			
Razem koszty bezpośrednie:							
3	KNR-W 2-02 0923-01 R = 2,00 analogia	Tymczasowe zabezpieczenie sufitu drewnianego zbrojoną folią wysoko przezroczystą o gramaturze 150g/m ² np f-my PLASTICS GRUP mocowaną do podłoża taśmą klejącą wraz z przycięciem folii do kształtu sufitu - na podstawie wytycznych w dokumentacji projektowej obmiar = 151,20 m ²	m ²				
1*		-- R -- robocizna 0,213*2=0,426r-g/m ²	r-g	64,4112			
2*		-- M -- folia zbrojona wysoko przezroczysta o gramaturze 150g/m ² 1,10m ² /m ²	m ²	166,3200			
3*		taśma klejąca przezroczysta 3m/m ²	m	453,6000			
4*		materiały pomocnicze 1,5%(od M)	%	1,5000			
5*		-- S -- wyciąg 0,0005m-g/m ²	m-g	0,0756			
Razem koszty bezpośrednie:							

CAŁY KOSZTORYS				
RAZEM	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
OGÓŁEM				

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-01 1216-01 analogia	Zabezpieczenie podłóg folią polietylenową grubą 3,14*6,50*6,50<sala kominkowa> 70,00<galeria>	m ² m ² m ²	 132,67 70,00	
				RAZEM	202,67
2	KNR 2-02 1605-04	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne do robót wykonywanych na sufitach przy wysokości do 9 m (4,30+1,50)*0,5*3,50*8	m ² m ²	 81,20	
				RAZEM	81,20
3	KNR-W 2-02 0923-01 R = 2,00 analogia	Tymczasowe zabezpieczenie sufitu drewnianego zbrojoną folią wysoko przezroczystą o gramaturze 150g/m ² np f-my PLASTICS GRUP mocowaną do podłoża taśmą klejącą wraz z przycięciem folii do kształtu sufitu - na podstawie wytycznych w dokumentacji projektowej (4,30+1,50)*0,5*3,50*8<sala kominkowa> 70,00<galeria>	m ² m ² m ²	 81,20 70,00	
				RAZEM	151,20